

Chapter -1

Element of Estimating

Introduction $\Rightarrow$ Estimating एक art है जिससे यह ज्ञात करते हैं कि हम जिस Project का electrification करने जा रहे हैं, उसमें लगाने वाली सामग्री एवं total cost लगभग कितनी होगी और कार्य पूरा होने में कितना Time लगेगा। किसी भी estimator को निम्न चार शीर्षों में estimate करना चाहिए।

- i) Estimating of cost and Quantity
- ii) Analysis of cost and Value
- iii) Proper documentation
- iv) selling aids

Purpose of estimating and Costing $\Rightarrow$ किसी new Project को start करने से पहले उसके लिए आवश्यक सामग्री एवं उन पर लगाने वाले लागत की जानकारी होना अति आवश्यक है अतः Programme की Complete Project तैयार करना भी उतना ही आवश्यक है क्योंकि यह Project हमारे Program को सफल execution में रख मार्गदर्शक का work करती है।

estimating and costing के अनुसार Specification Purchase करने के लिए market survey करना आवश्यक होता है। detail में estimating and costing के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

- i) Work start करने से पहले सामग्री की list प्राप्त होती है। जिससे की आवश्यक सामग्री के छुट जाने की संभावना कार्य प्रारंभ करने के बाद negligible होती है।

- (i) Project में cost की दुरुपयोग नहीं होती है।
- (ii) Time की बचत होती है।

Without estimating and costing के प्रारंभ किये गये work पर निम्न कठिनाईयाँ आ सकती हैं :-

- (i) Material list की अनुपस्थिती में important material की Purchase करना कठिन हो जाता है जिससे work में effect पड़ता है।
- (ii) Market में थोड़ी-थोड़ी material खरीदने से money की दुरुपयोग होती है जिससे money waste होती है।
- (iii) उपरोक्त बाधाओं के कारण work Complete होने में ज्यादा Time लग सकता है।

Quality of a Good estimator $\Rightarrow$ Successful and easy estimating एक Good estimator and experience estimator हो कर सकता है इन्हे work में लगने वाली सभी material का पूर्ण knowledge होनी चाहिए अतः estimator में निम्न Quality का होना आवश्यक है :-

- (i) Good estimator को estimating से related Solid Knowledge और experience होना चाहिए।
- (ii) Good estimator Particular time पर site का inspection करना चाहिए।
- (iii) एक Good estimator को अच्छे practical Knowledge के साथ साथ Good assumption skill भी होनी चाहिए।
- (iv) Project के दौरान हमेशा extension और margin के लिए उसे प्रावधान रखना ही चाहिए।
- (v) Material के rate से related up to date Knowledge होनी चाहिए और साथ में हमेशा rate list और Catalog Systematic होनी चाहिए।
- (vi) Market Survey में expert होना चाहिए।
- (vii) Material Purchase करने में अच्छे Knowledge रखना चाहिए।

Principal of Estimating and Costing ⇒

i) Specification of materials :- Project के estimating and costing के time Project में लगने वाले सभी आवश्यक सामग्री की पूर्ण विधिगत तथा उनकी cost माहूम होनी चाहिए। बिना किसी भी knowledge के material purchase करना loss हो सकता है।

ii) Market Cost of materials :- material की market cost वह cost है जिस cost या rate से किसी भी time market से वह material store में ली जाती किसी भी Project के संस्थापन का estimating and costing हो जाने के बाद materials का purchase करना भी important होता है जिसके लिए market सर्वे द्वारा किसी भी material की market cost ज्ञात करते हैं।

iii) Price list ⇒ market सर्वे से दुकानदारों के पास से हमें material की price list प्राप्त होती है। जिसमें दुकानदार भाव अंकित किये होते हैं। अतः estimating and costing के time या purchase करते time price list ध्यान में रखना चाहिए।

iv) Knowledge of Purchase System ⇒ किसी भी estimator को estimating and costing के time लगने वाले material की purchase हेतु उसे purchase system की पूर्ण knowledge होनी चाहिए। अगर purchase knowledge नहीं हो तो cost की losses होती हैं।

v) Calculation of material and labour Cost $\Rightarrow$

Project के दौरान material में लगने वाली Cost को material Cost and labour में लगने वाली Cost को labour Cost कहते हैं।
estimating and Costing के time इसके बारे में Project में include होना चाहिए।

vi) Labour Cost $\Rightarrow$ किसी भी Project में workers में लगने वाले Cost को ही labour Cost कहते हैं। इस Cost को Project के Costing में include होना चाहिए। मालूम include करते हैं। labour Cost - 10%.

vii) Contingencies :- किसी Project में work Complete करने के दौरान कुछ ऐसे भी खर्च आ सकते हैं, जो material व labour Cost में Contingencies रूप से बढ़ें या किसी अन्य कारणों से बढ़ सकते हैं। ये Contingencies Cost कहलाता है इसके लिए Cost में से 5% राशि अनुमानित कर ली जाती है।

viii) Overhead Charges :- किसी Project के work Complete में लगने वाली आवश्यक direct materials and direct labour Cost के आधार पर की गई गणना के Full Cost के अतिरिक्त संस्था या प्रयोजना के अनुरक्षण तथा प्रचालन तथा अन्य gov income में जो भी संभावित व्यय होती है। उसे Overhead Charge कहते हैं। Overhead Charge total Cost भी 10% से 15% तक अनुमानित कर ली जाती है।

ix) Supervision Charge :- Project को engineers and technical technician देख देख करते हैं। इसके लिए जो Cost लगता है उसे Supervision Cost कहते हैं। 2% ली जाती है।

X) Production Cost $\Rightarrow$ किसी भी Project में लगने वाली material and labour cost को तथा overhead charge के योग को Production Cost कहते हैं।

xi) Profit $\Rightarrow$ उपरोक्त Production Cost पर Profit निकाला जाता है। यह 20% से 30% तक हो सकता है। चूंकि Production का सभी कार्य Profit को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

xii) Total Cost $\Rightarrow$ Production Cost जो कि material Cost labour Cost एवं overhead Cost का योग करके प्राप्त अंतिम राशि को Total Cost कहते हैं।

viii) Storage Charges $\Rightarrow$ Project में लगने वाली material को Purchase करने के बाद storage home में लाने व working place तक ले जाने में जो Cost लगता है। उसे storage charges कहते हैं।

Imp ★ Purchase Procedure $\Rightarrow$ किसी विद्युत संस्थापन के व्य विभाग का प्रमुख दायित्व है। कि वह उस संस्थान, उपयोग या परियोजना के हित में कम Cost और विशिष्ट विवरण के अनुसार material Purchase करे, यही उद्योग या संस्थान में Purchase की definition है। किसी संस्थान के लिए कम से कम मूल्यों पर अच्छे सामग्री जैसे machine, parts of machine tools इत्यादि खरीदना Purchase विभाग का कर्तव्य है। स्था न करने पर या material मंहंगी लेने पर संस्थापन की लागत बढ़ जाती है।

Procedure Of Purchasing $\Rightarrow$ इसके लिए निम्न-लिखित Process अपनाते हैं.

- i) Requisition
- ii) Call of Quotation
- iii) Comparative Statment
- iv) Purchase order

i) Requisition $\Rightarrow$ Purchase department के first stage में industrie management या Project के विभिन्न विभागों से रक मांगपत्र (Requisition) send किया जाता है। different department में useful material की सर्वप्रथम list बनायी जाती है जिसमें material का complete detail size Quantity, mark, Quality आदि का उल्लेख होता है। तत्पश्चात सूची को संस्थान के Storage officer के पास भेजा जाता है। जिसे mark करके वापस Purchase department भेजा जाता है।

ii) Call of Quotation $\Rightarrow$ Purchase department विभिन्न department से मांग पत्र प्राप्त होने पर संबंधित सामग्री को आमंत्रित करता है। Quotation मांगने की निम्न विधियाँ हैं।

- i) Seal Pack डाक के द्वारा विभिन्न वितरकों से भावपत्र का आमन्त्रण मांगना इसे Calling of Quotation कहते हैं।
- ii) Daily newspaper and News Channel के माध्यम से Calling of Quotation मांगना इसे tender notice होते हैं।

iii) Comparative Statement $\Rightarrow$ Quotation के रखने एवं उनके marketing करने के पश्चात Purchase Clerk इन Quotation को Comparative Statement के द्वारा तैयार करता है Comparative Statement का Purpose different Statement के द्वारा प्रेरित मनी का तुलना करना है।

iv) Purchase Order $\Rightarrow$ Purchase Officer के द्वारा Comparative Statement से स्वीकृत मुल्यों को यदि Purchase large amount में करना हो तो संस्थान के प्रबंधन संचालक या अध्यक्ष के द्वारा भी अनुमति लेनी पड़ती है। क्योंकि बड़ी राशि के भुगतान के लिए संस्थान के कोष की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

Chapter - 2

Domestic and Industrial Wiring

Domestic Wiring $\Rightarrow$

- i) Power wiring
- ii) Light, Fan, heating equipment wiring

Industrial Wiring $\Rightarrow$ इसके अन्तर्गत generator, motor Phase changes आदि wiring आते हैं।

Estimating and Costing of domestic wiring $\Rightarrow$


- i) Wiring system, their merits and demerits
- ii) Method of wiring
- iii) Calculation of load in the circuit.
- iv) Selection of wire size

Wiring System $\Rightarrow$

- i) Tree system
- ii) distribution board system

i) Tree System :- electric distribution की इस प्रणाली में एक main branch होती है। और उसी पर से आवश्यकतानुसार अन्य sub-branch (Sub-circuit) निकाली जाती है। प्रत्येक sub circuit पर एक fuse unit होती है। आजकल इस method का use प्रचलित नहीं है। क्योंकि इसमें Joint अधिक हो जाते हैं देखने से अप्रिय होती है। सभी Points पर equal voltage


प्राप्त नहीं होती है। यदि कोई circuit fault हो गया हो तो उसमें सुधार कार्य के लिए main switch off करना पड़ता है। जिससे पूरा system off हो जाता है।



TREE SYSTEM

इस CIRCUIT में last sub circuit में lamp बहुत कम Voltage प्राप्त करती है।

ii) Distribution board system → इस प्रकार के distribution system में main switch के Just बाद distribution board लगाया जाता है। जिस पर भवन में स्थित electric point व उनकी power के अनुसार circuit की व्यवस्था पर प्रत्येक परिपथ पर fuse भी इसी Board पर present कर दिया जाता है। यहाँ से sub-circuit को supply दी जाती है। इसमें जोड़ नहीं लगाने पड़ते हैं। तथा आवश्यक-तमसार किसी भी circuit को Fuse निकालकर बंद कर सकते हैं। यह देखने में भी अच्छी होती है। इसमें सभी point पर voltage equal होती है।



DISTRIBUTION BOARD SYSTEM

*** Imp** Point to be considered for selecting the Particular Type of wiring $\Rightarrow$

- i) Type of load to be supplied
- ii) Costing of wiring
- iii) expected life of the installation
- iv) expected future alteration and extension
- v) type of construction of building
- vi) durability

i) Types of load to be supplied $\Rightarrow$ wiring का selection इस बात पर depend करता है कि load का types क्या है। Domestic है या industries है। Domestic wiring के लिए cheap and low power capacity की wiring करते हैं। तथा Power wiring के लिए durable wiring करते हैं।

ii) Costing of wiring $\Rightarrow$ wiring के costing के बाद consumer अपने आर्थिक स्तर के according different type के wiring में से किसी का चयन कर सकता है।

iii) Expected life of the installation $\Rightarrow$ जिस संस्थान की wiring करनी है उसका expected life time कितना है, इस base पर भी कम time के लिए संस्थान में cheap एवं कम capacity वाला wiring करते हैं।

iv) Expected future alterations and extensions $\Rightarrow$ संस्थान में future में यदि कोई changes या extension किया जाना हो तो इस base पर भी wiring का selection किया जाता है।

v) Types of construction of building $\Rightarrow$ building की construction के base पर भी wiring की selection की जाती है। सस्ते मिट्टी, लकड़ी आदि के लिए अलग अलग wiring तथा सीमेंट, concrete के लिए अच्छा wiring का use किया जाता है।

vi) durability $\Rightarrow$ Domestic and industrial wiring में use होने वाले conductor को select की गई current के सामने टिकना चाहिए। Conductor जल्दी गर्म नहीं होना चाहिए।

vii) Appearance $\Rightarrow$ उपरोक्त सभी Quality के साथ-साथ wiring दिखने में भी सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। Conduite wiring, batten wiring आदि सुंदर होते हैं।

viii) Fire hazards $\Rightarrow$ ऐसी जगह पर जहाँ आग की खतरा हो वहाँ wooden wiring का use नहीं करना चाहिए। ऐसे जगह पर metal sheathed Conduit wiring करना चाहिए।

ix) Atmospheric hazards like fume, dampness etc $\Rightarrow$

fume, moisture, आदि वाले स्थान पर water proof wiring करना चाहिए। लोकी wiring ज्यादा समय तक उपयोग में लाया जा सके।

x) Safety $\Rightarrow$ wiring का सबसे important माँग यह है कि वह पूरी तरह से machine and human के लिए safe हो, ऐसी जगहों पर Conduit wiring का ही use करना चाहिए।

★ Imp Types of wiring $\Rightarrow$

- i) Cleat wiring
- ii) wooden casing and capping wiring
- iii) batten wiring
- iv) lead of metal sheathed wiring
- v) surface Conduit wiring with PVC pipe
- vi) concealed Conduit wiring with PVC pipe

i) Cleat wiring $\Rightarrow$ इसमें प्रयुक्त Cleat दो Part में divided होता है indian standard के according Porcelain की Cleat case किया जाता है। नीचे के Part को wall पर लकड़ी के Plug की help से wooden screw से कस दिया जाता है। इसके अन्दर Conductor को संस्थापित करते हैं उसके बाद Cleat की ऊपरी भाग इस पर रखकर कस देते हैं। इस wire को दोनों Cleat के मध्य नलीदार खोंचे में स्थित रहता है।

इस wiring का use जब हमें अस्थायी wiring करनी है तब करते हैं तथा नमीयुक्त स्थानों पर इनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए।

Advantage $\Rightarrow$

- i) Cheap wiring होती है।
- ii) wiring को change, extension check करने में आसानी होती है।

Disadvantage $\Rightarrow$

- i) यह स्थायी तौर पर use नहीं होता तथा कम durable होता है।
- ii) नमीयुक्त स्थानों पर इसका use नहीं करते हैं।

ii) Wooden Casing and Capping wiring $\Rightarrow$ ये wiring system teak (सागौन) wood का बना हुआ दो अलग - अलग Part होता है। Casing में दो या अधिक खोंचे होते हैं। तथा Cleat wiring की तरह ही इसको दिवार से कस दिया जाता है। तथा इसमें तार को सुव्यवस्थित कर Casing पर Capping जो कि wood की बनी एक strip होती है दृढ़ कर पैच या कील से फिट कर दिया जाता है। इसमें में ग्री (V.I.R) तथा (P.V.C) तारों का प्रयोग किया जाता है।

Advantage ⇒

- i) wiring की life time अधिक होती है।
- ii) wiring की testing and change करना आसान होता है।
- iii) Casing के groove में wire रख दूसरे से Isolate होती है। जिसमें short circuit की chance कम होती है।

Disadvantage ⇒

- i) expensive system होती है।
- ii) fault check हेतु पूरी capping को खोलना पड़ता है।

(ii) Batten wiring ⇒

इसे हि एम C.T.S / T.R.S / PVC sheathed wiring कहते हैं। इस type की wiring में पूर्व की तरह casing के स्थान पर एक wood की batten तथा clips का use किया जाता है। इस wiring का use low voltage wiring के लिए अधिक होती है। P.V.C wire का use medium voltage तक किया जाता है। नमी युक्त तथा छुप युक्त स्थान पर C.T.S / T.R.S wiring का use किया जाता है।

Advantage ⇒

- i) wiring में fault होने पर easy से maintenance कर सकते हैं।
- ii) यह wiring capping casing wiring से सस्ता, सुंदर एवं टिकाऊ होता है।

Disadvantage ⇒

- (i) रकुरे wire को mechanical fault से बचाना easy नहीं होता है।

(iv) Lead of metal Sheathed Wiring ⇒ batten wiring में प्रयुक्त wire पर यदि lead या metal का sheath चढ़ा दिया जाए तो वह wiring इस वर्ग में आता है। इस wiring का use भी batten wiring की तरह होता है। इस wiring का use हम low voltage के लिए करते हैं तथा इसका use हम नमी युक्त स्थान पर भी कर सकते हैं।

Advantages ⇒

- (i) प्रभावी earthing के साथ इसे long time तक use कर सकते हैं।
- (ii) batten wiring से ज्यादा life time and अधिक होती है।

Disadvantages ⇒

- (i) यह wiring cleat, batten and capping costing से expensive होती है।
- (ii) इसका अम्लीय and क्षारीय वातावरण में use असुरक्षित होते हैं।

v) Surface Conduit Wiring ⇒ इस प्रकार की wiring में building की दीवारों की surface पर conduit को wood के गुंठे पर sandal clamp pipe hook आदि की help से wooden screw द्वारा बस दिया जाता है। ये conduit metallic pipe या p.v.c pipe दोनों ही पदार्थ के बने होते हैं। मौड के स्थान पर conduit के band का use किया जाता है।

Advantage ⇒

- i) Short Circuit में लगने वाली आग से पूर्ण safe होती है।
- ii) fault wire की maintenance and change easy से होता है।

Disadvantage ⇒

- i) यह सबसे expensive wiring होती है।
- ii) अधिक कुशल workers की आवश्यकता पड़ती है।

vi) Concealed Conduit Wiring with PVC Pipe ⇒

नाम से ही स्पष्ट है कि जब उपरोक्त प्रकार के metal and pipe के Conduit wiring को wall की सतह से नीचे दिया दिया जाता है तो इसे गुप्त Conduit wiring कहते हैं इस wiring का main purpose wall को सजाना एवं दर्शन को खाना है। Surface Conduit में रखने वाली सभी precaution यहाँ भी रखी जायेगी

Advantage ⇒

- i) सबसे long time wiring होता है। Compares to other wiring
- ii) दिरों में अच्छे environment का कोई effect नहीं पड़ता है।


Disadvantage ⇒

- i) सबसे expensive wiring होती है।
- ii) fault आने पर wiring का maintenance and wire की change करना difficult होता है।
- iii) अतिकुशल workers की आवश्यकता पड़ती है।


★ Imp Methods of wiring ⇒

- i) Looping system of wiring
- ii) Joint box system
- iii) Tree system of wiring


i) Looping system of wiring ⇒ Generally आजकल इसी system का use किया जा रहा है। यह easy and fault होने की chances कम होती हैं। इसमें circuit के विभिन्न electric point को circuit से जोड़ने के phase wire को switch board पर स्थित switch से pass किया जाता है। और कहीं जोड़ न लगाकर रख switch से दूसरे switch के लिए loop निकाल लिया जाता है। इस तरह सभी wire phase wire से जुड़ जाते हैं। Neutral wire पर भी कहीं जोड़ नहीं लगाया जाता बल्कि रख electric point लंक ले जाने के लिए bulb holder, socket आदि के terminals से loop किया जाता है। इस तरह Neutral wire भी प्राप्त होता है।



ii) Joint box system of wiring $\Rightarrow$ इस method में CKT के विभिन्न point को CKT से जोड़े के लिए CKT के Phase wire तथा neutral wire पर Joint box संयोजित करते हैं जिसके अंदर Porcelain Connector लगा होते हैं। यह method easy एवं देखने में सुंदर होते हैं। इसमें wire की saving होती है इस system में wire के बहुत टुकड़े हो जाने के कारण पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह system का costly तो है but कम durable होती है।



iii) Tree System of wiring $\Rightarrow$ नाम से ही स्पष्ट है की wiring की main branch से कई सारे sub branch tree की तरह निकलते हुए wiring किया जाता है। यह wiring main branch से sub-branch होना प्रारंभ होता है। main branch में Porcelain की connector लगा होता है। जहाँ से Phase and neutral का एक set निकालकर load को दिया गया है। इस तरह electric energy को बिच से ही tapping or branch up करके प्राप्त कर लिया जाता है। इसमें संपूर्ण wiring में voltage equal नहीं होता है। last point पर कम voltage प्राप्त होता है।



General rules of Wiring ⇒

- i) Rule for energy meter, switches, Distribution Board etc ⇒
 - (i) building की internal wiring में light fan point के लिए अलग-अलग circuit रखें Power equipment के लिए पृथक circuit बनाना चाहिए, साथ ही इनका switch board भी अलग होना चाहिए।
 - (ii) किसी भी building में energy meter की light को इतनी रखनी चाहिए की reading easy से ले सके अतः फर्श से इसे 1.5 m पर रखी जाती है।
 - (iii) energy meter के तुरंत बाद main switch को लगाना चाहिए जिसकी height 1.35 होनी चाहिए।
- 2) Rule for Switching Arrangement for light & fan:-
 - (i) switch को फर्श से सुविधाजनक height 1.3 m में लगाना चाहिए।
 - (ii) building की सीढ़ी एवं big hall में two way switch लगाना चाहिए।

- iii) switch board को building तब से 1.25 m की ऊँचाई पर लगाना चाहिए।
- iv) sleeping room में दो light and fan Control switch लगाना चाहिए दूसरा switch bed के पास होना चाहिए
- v) light fan एक ही circuit में होना चाहिए और max 10 Point एक ही ckt में होना चाहिए)
- iii) Rules for Socket Outlets ⇒

building के wiring में use plug and socket outlet 3 pin वाले होनी चाहिए तथा 3rd pin जो earthing pin है। अच्छी तरह से earthing system से connect होना चाहिए।

★ Imp Calculation total load ⇒

i) electric bulb Point	-	60 w
ii) Tube light Point	-	40 w
iii) fan Point	-	60 w
iv) Socket	-	100 w
v) mercury light	-	125 w
vi) 15 Amp Socket	-	1000 w
vii) exhaust fan	-	250 w

Max Voltage drops ⇒

Supply Voltage

100 Volt
200 Volt
230 Volt
250 Volt

max voltage drop

3 Volt
5 Volt
5.6 Volt
6 Volt

Que 1 $\Rightarrow$ एक building की wiring में लगे cable जिसकी length 30 m है। उस पर 30 Amperes का भार देना है।
Supply voltage 230 Volt AC, single phase 50 Hz है।
Cable का size calculation कीजिए?

Solve $\Rightarrow$ दिये गई supply voltage के लिए max voltage drop 5.6 होगा।


for 30 m के लिए 2% of supply voltage is = 1V

so


$$= \frac{30}{5.6} = 5.35 \text{ Volt}$$

अतः 5.35 Volt drop के लिए 7/1.70 mm and size 16 mm² वाली रब्रमिनिम Conductor use होगा।

Que 2 $\Rightarrow$ एक building जिसके हर Room में एक lamp point, एक Plug point और roof पे एक fan point + लगाने हुए TRS इसका electric ckt Diagram बनाकर Needed materials के लिए estimating and costing कीजिए।
जबकि roof की height 3.25 m है। materials का specification भी दीजिए जिसका Plan diagram नीचे में दिया है।



Solve $\Rightarrow$



Assumptions $\Rightarrow$

- i) हर रूक room में lamp and fan and socket Point 6w 60w, 100w की होगी।
- ii) Distribution Board की height floor से 1.5 m होगी।
- iii) Switch board की height floor से 1.35 m होगी।
- iv) Roof से 0.5 m नीचे wiring horizontally run करेगी।
- v) building में Batten wiring के लिए T.R.S Cable use किया जाता है।

i) Calculation of Points $\Rightarrow$

Room 1	2 Light Pt	1 fan Pt	1 Socket Pt
Room 2	1 Light Pt	1 fan Pt	1 Socket Pt
Room 3	1 Light Pt	1 fan Pt	1 Socket Pt

$$\begin{aligned}\text{total Point} &= 4 \text{ light} + 3 \text{ fan} + 3 \text{ socket} \\ &= 10 \text{ Point}\end{aligned}$$

ii) Calculation of each Point load $\Rightarrow$

$$\text{fan Point} = 3 \times 60 = 180 \text{ W}$$

$$\text{light Point} = 4 \times 60 = 240 \text{ W}$$

$$\text{socket Point} = 3 \times 100 = 300 \text{ W}$$

$$\text{Total load Power} = 720 \text{ W}$$

iii) Calculation of size of Conductor $\Rightarrow$

$$\text{we know Current} = I = P/V$$

$$I = \frac{720}{230} = 3.13 \text{ Amp}$$

3.13 Amp के लिए T.R.S Cable = 3/1.299 mm का Cable use करेंगे क्योंकि उसकी Current Capacity 3.75 Amp है।

iv) Calculation of length of batten $\Rightarrow$

A Drop Down length $\Rightarrow$

① Distribution board की length

$$= \text{total height} - \text{D.B की height floor से}$$

$$= 3.25 - 1.5 = 1.75 \text{ m}$$

ii) length of switch board $\Rightarrow$

$$\Rightarrow 3.25 - 1.35 \text{ m}$$

$$\Rightarrow 1.9 \text{ m}$$

$$\text{So length of 3 switch board} = 3 \times 1.9$$

$$= 5.7 \text{ m}$$

iii) Drop Down length of bulb = $3.25 - 2.5$

$$= 0.75 \text{ m}$$

$$\text{So length of 4 bulb} = 4 \times 0.75$$

$$= 3 \text{ m}$$

iv) Drop Down length of fan = 0.5 m

$$\text{So length of 3 fan} = 3 \times 0.5$$

$$= 1.5 \text{ m}$$

total Drop Down length

$$1.75 + 5.7 + 3 + 1.5$$

$$= 11.75 \text{ m}$$

v) Calculation of batten running horizontally at roof and walls
Note - from DB to Switch Board length = 0.5 m

	wall	wall	roof	total
R-1	$3.5 (4 - 0.5)$	4.5	2 m	$= 10 \text{ m}$
R-2	2.5 m	1.5 m	2 m	$= 6 \text{ m}$
R-3	2.5 m	0	2 m	$= 6 \text{ m}$

$$\text{So total length} = 20.5$$

$$\text{and} = 20.5 + 0.5$$

$$\text{Horizontal running batten} = 21 \text{ m}$$

$$\text{and total length} =$$

$$\Rightarrow \text{Drop Down length} + \text{horizontal length}$$

$$\Rightarrow 11.95 + 21$$

$$\Rightarrow 32.95 \text{ m} = \approx 33 \text{ m}$$

$$10\% \text{ waste} = \frac{33 \times 10}{100} = 3.3$$

$$\text{So again length} = 33 + 3.3 = 36.3 \text{ m}$$

Joint पर 10% Conductor Cut हो जाता है / इसलिए 10% waste Add करते हैं

length of T.R.S Conductors $\Rightarrow$

conductor is run 3 times of batten

क्योंकि 1 wire Phase, 1 wire neutral and 1 wire earthing होता है
So $3 \times 36 = 108 \text{ m}$

Costing

S.No	Specification of material	Qty	rate	Cost
①	D.P.I.C main Switch 15A 250V with fuse	1 nos	60RS/nos	60/-
②	TRS Conductor single core 3/1.29mm Cu Conductor 250 V grad	108m	12RS/100m	129.6RS
3)	40 SWG Cu earth wire	1/2 kg	60RS/kg	30RS
4)	Tumbler Switch 5A, 250V Single Pole backlite Surface	10 nos	3RS/nos	30RS
5)	Batten holder 5A, 250V with	4 nos	3RS/nos	12RS
6)	Silling rose twin Plate type 5A, 250V	3 nos	2.50RS/nos	7.5RS
7)	3 Pin socket 5A, 250V with surface backlite	3 nos	3RS/nos	9RS
8)	Teak wood Pice	36m	25RS/100m	9RS
9)	Board of teak wood 25x30cm	4 nos	5RS/nos	20RS/-
10)	Teak wood round block of 10cm dia	7 nos	1RS/nos	7RS/-
11)	Plug of wood 25/19mm ² and 38mm long	8 nos	10RS/100nos	8RS/-

S.No	Specification of material	Qty	Rate	Cost
12)	wiring clippin - 21 mm → 38 mm →	1 Packet 1-11-	4 RS / Pack 5 RS / Pack	4 RS 5 RS
13)	Iron Screws 38 mm → 25 mm → 19 mm →	8 nos 75 nos 26 nos	30 RS / 100 nos 20 RS / 100 nos 10 -11 -	2.4 RS 15 RS 2.6 RS
14)	Nails 12 mm	250g	50 RS / kg	12.5 RS
15)	Cement, Sand, and Paint	10 m ³	20 RS	20 RS
So Total Cost →			883.6 RS	


5% Contingencies Charges ⇒ 19.18 RS

10% of Labour Cost ⇒ 38.36 RS


2% Supervision Charges ⇒ 7.672 RS

So Grand total = 448.21 RS

Que ⇒ एक building है जिसका layout diagram में show किया गया है। में wiring करनी है। प्रत्येक room में light fan and switch Point की प्रावधान है अगर roof की height 3.75 m है तो इसका ckt diagram बनाकर estimating and costing कीजिए



Solve →



Assumption →

- i) प्रत्येक room में एक light, fan, and socket है जो 60w 100 w की है।
- ii) roof की height given है जो 3.75 m है।
- iii) D.B की height floor से 1.5 m होगी।
- iv) S.B की height floor से 1.35 होगी।
- v) roof से wiring 0.5 m नीचे horizontally चलाकरेगी।
- vi) Supply Voltage 230 v है।
- vii) building में batten wiring use किया जा रहा है।
- viii) bulb की height 2.5 m floor से तथा fan की height 0.5 m होगी।

i) Calculation of Points $\Rightarrow$

Room 1	1 Light Pt (Point)	1 fan Pt	1 Socket Pt
Room 2	1 Light Pt	1 fan Pt	1 Socket Pt
Room 3	1 Light Pt	1 fan Pt	1 Socket Pt
Room 4	1 Light Pt	1 fan Pt	1 Socket Pt
Total Point = 4 light + 4 fan + 4 Socket			
= 12 Point			

ii) Calculation of each point load $\Rightarrow$

$$\begin{aligned} \text{fan point} &= 4 \times 60 = 240 \text{ W} \\ \text{Light Point} &= 4 \times 60 = 240 \text{ W} \\ \text{Socket Point} &= 4 \times 100 = 400 \text{ W} \end{aligned}$$

$$\text{total Power} = 880 \text{ W}$$

iii) Calculation of size of Conductor $\Rightarrow$

We know Current $I = \frac{P}{V}$

$$I = \frac{880}{230}$$

$$I = 3.82 \text{ Amp}$$

3.82 Amp के लिए Cu Conductor use करेंगे क्योंकि उसकी Current Capacity 3.82 Amp है।

iv) Calculation of length of batten

A) Drop Down length $\Rightarrow$

i) length of distribution board $\Rightarrow$

$$\Rightarrow 3.75 - 1.5$$

$$\Rightarrow 2.25 \text{ m}$$

ii) Calculation of switch board $\Rightarrow$

$$= 3.75 - 1.35$$

$$= 2.4 \text{ m}$$

$$\text{So length of 4 S.B is} = 4 \times 2.4$$

$$= 9.6 \text{ m}$$

iii) Length of bulbs $\Rightarrow$

$$3.75 - 2.5 = 1.25$$

$$\text{length of 4 bulbs} = 4 \times 1.25$$

$$= 5 \text{ m}$$

iv) Length of fan point $\Rightarrow 0.5 \text{ m}$

$$\text{Length of 4 fan pt} = 4 \times 0.5$$

$$= 2 \text{ m}$$

So total Drop-Down length

$$= 2.25 + 9.6 + 5 + 2 + 0.5$$

$$= 19.35 \text{ m}$$

v) Calculation of Horizontal running batten $\Rightarrow$

	wall	wall	roof	total
Room-1	$5.5 + 3 = 8.5 \text{ m}$	5m	2m	15.5 m
Room-2	2.5 m	3m	2m	7.5 m
Room-3	2.5 m	3m	2m	7.5 m
Room-4	2.5 m	3m	2m	7.5 m
				<u>38 m</u>

$$\text{total Horizontal length} = 38 \text{ m}$$

So

$$\text{Drop Down length} + \text{HZ length}$$

$$19.35 + 38$$

$$= 57.35 \text{ m}$$

$$10\% \text{ wastage (सुरक्षा)} = 5.7 \text{ m}$$

$$\text{So total length} = 57.35 + 5.7$$

$$= 63.05 \text{ m}$$

$$\text{vi) } \underline{\text{Length of Cu Conductor}} \Rightarrow 3 \times 63.05$$

$$= 189.15 \text{ m}$$

Costing $\Rightarrow$

S.No	Specification of material	Quantity	rate	cost	Remand
i)	DPIC main switch 15A 230 V with fuse unit	1 nos	60rs	60 RS	
ii)	Cu Conductor single core 250V grid	189 m	150/100m	283.52	
iii)	40 swg earth wire	1/2 kg	60 RS/kg	30 RS	
iv)	Tuembler switch 5A 230V single pole backe- light surface	12 nos	3RS/nos	36 RS	
v)	3 pin socket 5A 230V	4 nos	3 RS/nos	12 RS	

	Specification of material	Quantity	Rate	Cost	Remand
vi)	Batten holder 5A, 250V Backlight Surface	4 nos	3 RS/nos	12 RS	
vii)	Celling Ros to ^{to} type Type 5A, 250V, Backe- light Surface	4 nos	3 RS/nos	12 RS	
viii)	Teak wood Pices	63m	30 RS/100m	19 RS	
ix)	board of teak wood 25x30 cm	5 nos	5 RS/nos	25 RS	
x)	teak wood round block of 10 cm diameter	8 nos	1 RS/nos	8 RS	
xi)	Plug of wood 25/19 mm ² and 38 mm long	80 nos	10 RS/100 nos	8 RS	
xii)	wiring clip pin 31 mm 38 mm	1 packet — 11 —	4 RS/packet 5 RS/PCK	4 RS 5 RS	
xiii)	Iron screw 38 mm 25 mm 19 mm	8 nos 75 nos 26 nos	30 RS/100 nos 20 / 100 nos 10 RS/100 nos	2.4 RS 15 RS 2.6 RS	
xiv)	coils 12 mm	250g	50 RS/kg	13 RS	
xv)	Cement Cent and Paint	Cum-Sum	30 RS	30 RS	

total Cost

577 RS


5% Contingenous Charge → 28.85
10% labour Cost → 57.7
2% Super Vision Charge → 11.54

Grand total ⇒ 675.09 RS

Que $\Rightarrow$ Estimating के द्वारा Consumer के building के Electrical installation में लगने वाले material की list and इसकी Costing Calculate कीजिए। Consumer की Supply Voltage 230V, 50Hz 1- ϕ AC हैं। जिसका circuit diagram दिखाया गया है। installation में लगने वाले Points हैं -

- i) Light Points - 4
- ii) Plug Points - 2
- iii) fan Points - 2

Solve :-



Assumption $\Rightarrow$

- i) प्रत्येक room में दो light and एक fan and एक plug लगे होंगे हैं जिसकी Capacity 60w, 60w, 100w हैं।
- ii) D.B से floor से height 1.5 m होगी।
- iii) roof की height 3.25 m लेंगे हैं।
- iv) S.B से floor से height 1.35 m होगी।
- v) roof से wiring 0.5 नीचे horizontally run करेगी।
- vi) building से batten wiring use किया जाता है।

i) Calculation of Points $\Rightarrow$

Room-1	2 light Point	1 fan point	1 Socket Point
Room-2	2 light Point	1 fan point	1 Socket Point

$$\begin{aligned}\text{total Points} &= 4 \text{ light} + 2 \text{ fan} + 2 \text{ socket} \\ &= 8 \text{ Points}\end{aligned}$$

ii) Calculation of load of each Points $\Rightarrow$

$$\begin{aligned}\text{light Point} &\longrightarrow 4 \times 60 \text{ W} = 240 \text{ W} \\ \text{fan point} &\longrightarrow 2 \times 60 \text{ W} = 120 \text{ W} \\ \text{Socket Point} &\longrightarrow 2 \times 100 \text{ W} = 200 \text{ W} \\ \text{total Power} &= 560 \text{ watt}\end{aligned}$$

iii) Calculation of size of Conductor $\Rightarrow$

$$\begin{aligned}\text{we know } I &= \frac{P}{V} \\ &= \frac{560}{230} \\ &= 2.43 \text{ Amp}\end{aligned}$$

2.43 Amp $\leq$ T.R.S Conductor his Capacity
3/1.25 mm and 3.75 Amp $\leq$ we are used

iv) Calculation of length of batten $\Rightarrow$

Drop Down length $\Rightarrow$

$$\begin{aligned}\text{i) length of distribution board} &= 3.25 - 1.5 \\ &= 1.75 \text{ m}\end{aligned}$$

ii) length of switch board $\Rightarrow$

$$3.25 - 1.35$$

$$= 1.9 \text{ m}$$

$$\text{So length of 2 S.B} = 2 \times 1.9$$

$$= 3.8 \text{ m}$$

iii) length of bulb = $3.25 - 2.0$

$$= 1.25 \text{ m}$$

$$\text{So length of 4 bulb} = 4 \times 1.25$$

$$= 5 \text{ m}$$

iv) length of fan = 0.5

$$\text{length of 2 fan} = 2 \times 0.5$$

$$= 1 \text{ m}$$

total Drop Down length =

$$= 1.75 + 3.8 + 5 + 1 + 0.5$$

$$= 12.05 \text{ m}$$

v) Calculation of horizontal running batten $\Rightarrow$

	wall	wall	roof	total
Room-1	5.5	3m	2m	10.5m
Room-2	4m	3m	2m	9m
				19.5 m

Drop Down length + Horizontal running length

$$12.05 + 19.5 \text{ m}$$

$$= 31.55 \text{ m}$$

$$10\% \text{ of wastage} = 3.15$$

$$\text{So total length} = 31.55 + 3.15 = 34.60 \text{ m}$$

$$\text{vi) length of T.R.S Conductor} = 3 \times 34.6 \\ = 103.8 \text{ m}$$

Costing $\Rightarrow$

SNo	Specification of material	Quantity	Rate	Cost	Remands
1	D.P.I.C Switch 15A, 230V with fuse unit	1 nos	60rs/nos	60 RS	
2	T.R.S Conductor single core 3/1.93 mm and 3A	104 m	150rs/100m	150 RS	
3	40 swg earth wire	1/2 kg	60RS/kg	30 RS	
4.	Tumbler switch 5A, 230 V Pole with bakelite surface	8 nos	3RS/nos	24 RS	
5.	Celling rose + twin plate 5A 250V Bakelite surface	2 nos	4RS/nos	8 RS	
6	3 Pin socket 5A, 230V	2 nos	3RS/Nos	6 RS	
7	Batten holder 5A, 250V Bakelite surface	4 nos	3RS/Nos	12 RS	
8	teak wood piece	35m	25RS/100m	9 RS	
9	board of teak wood 25x30cm	3 nos	3RS/nos	9 RS	
10	teak wood round block 10 cm diameter	7 nos	1RS/nos	7 RS	
11	Plug of wood 25/19mm ² and 30 m long	80 nos	10RS/100m	8 RS	
12	wiring clip Pin 38mm 19mm	1 Packet 1 Packet	4RS/Pack 5RS/Pack	4 RS 5 RS	
13.	Coils 12 mm	200g	50RS/kg	13RS	
14	Cement, Cent and Paint	lum sum	30RS	30RS	

Total Cost - 374 Rs

5% of Contingent Charge $\rightarrow$ 18.7 Rs

10% of labour Charge $\rightarrow$ 37.4 Rs

2% of Supervision Cost $\rightarrow$ 7.48 Rs

Grand total = $374 + 18.7 + 37.4 + 7.48$

Grand total cost = 437.58 Rs

Grand total cost $\approx$ 438 Rs

Industrial wiring

Categories $\Rightarrow$

- i) Machine wiring for workshop
- ii) Industrial installation
- iii) Pump house wiring
- iv) floor mill wiring
- v) Heating equipment wiring

Determination of Input Power of motor $\Rightarrow$

S No	Motor rating	Efficiency range
1)	less than 1 B.H.P	0.5 to 0.65
2)	1 to 2 B.H.P	0.7 to 0.75
3)	2.5 to 5 B.H.P	0.75 to 0.8
4)	5 to above	0.8 to above

$$\text{Input Power (Watt)} = \frac{\text{Output}}{\text{Efficiency of motor}}$$

$$\text{I/P Power} = \frac{\text{Rated B.H.P} \times 735.5}{\eta_m}$$

W

c) for D.C motor $\Rightarrow$

$$\text{I/P Power} = \frac{\text{Rated H.P} \times 735.5}{V \times \eta}$$

for example $\Rightarrow$ 400 V . 10 HP के लिए D.C Motor जिसकी Efficiency 80% है Current की गणना कीजिए।

$$I = \frac{HP \times 735}{V \times \eta}$$

$$= \frac{10 \times 735}{400 \times 0.8}$$

$$I = 23 \text{ Amp}$$

for 1- ϕ AC motor $\Rightarrow$

$$\text{Input Power} = \frac{\text{Rated Power of motor in B.HP} \times 735.5}{V \times \eta_m \times \cos \phi}$$

for example $\Rightarrow$ 2 H.P के 1- ϕ motor के लिए 230 V . 0.8 Power factor के motor की efficiency 70% है। तो Current की Value क्या होगी।

$$I = \frac{2 \times 735.5}{230 \times 0.7 \times 0.8}$$

$$I = 11.4 \text{ Amp}$$

for 3- ϕ AC motor $\Rightarrow$

$$\text{input Power for Per line} = \frac{\text{Power in B.HP} \times 735.5}{\sqrt{3} \times V \times \eta_m \times \cos \phi}$$

$$\text{I/P Power for Per Phase Value} = \frac{\text{Power in BHP} \times 735.5}{3 \times V \times \eta_m \times \cos \phi}$$

for example $\Rightarrow$ 3- ϕ , 400V, 10 HP, 0.85 PF के लिए motor की efficiency 0.8 है। Input current calculate कीजिए?

$$\text{Per line I/p Current} = \frac{10 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8 \times 0.85}$$

$$I = 15.6 \text{ Amp}$$

2) Determination of Size of Conductor $\Rightarrow$

S.No	Value of input current	Calculation of size of Conductor
i)	23 Amp	7 / .915 mm Cu Conductor (current capacity is 28 Amp) OR 1 / 2.80 mm AL Conductor (27 Amp)
2)	11.4 Amp	3 / .915 mm Cu Conductor (15 Amp current carrying capacity) OR 1 / 1.80 mm AL Conductor Same current capacity
3	15.6 Amp	7 / .736 mm Cu Conductor (20 Amp current capacity) OR 1 / 2.24 mm AL Conductor for same rating of current

Que $\Rightarrow$ In a workshop 10 HP, 3- ϕ 400V 50Hz
1440 rpm motor have to be installed calculate
the size of conductor for wiring of motor
where motor efficiency is 90% and Pf 0.8 lag.

Solve $\Rightarrow$

Given data -

$$\text{O/P Power} = 10 \text{ HP}$$

$$\phi = 3$$

$$\text{Voltage} = 400 \text{ V}$$

$$\text{P.f} = 0.8 \text{ lag}$$

$$\text{Efficiency } \eta = 0.9$$

$$\text{full load line current} = \frac{\text{B.H.P} \times 735.5}{\sqrt{3} \times V \times \eta \times \text{Pf}}$$

$$= \frac{10 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.9 \times 0.8}$$

$$I_L \Rightarrow 14.74 \text{ Amp}$$

$$\text{Total Current} = 1.5 \times \text{full load current}$$


$$= 1.5 \times 14.74$$

$$I_T = 22.11 \text{ Amp}$$

The conductor we are using of us Conductor
7/1.915 mm which current carrying capacity is 28 Amp
and our total current is 22.11 Amp.

Imp Que $\Rightarrow$ In a Agriculture Pump house 5 HP . 400V
50 HZ , 3- ϕ Pump motor of 3m X 2m X 2.5 m
have to be installed.

Draw the wiring diagram of Pump house and estimating and costing of needed material to be installed.



Solve: -

Assumption $\Rightarrow$

- i) P.f $\cos \phi$ is 0.8
- ii) Efficiency is $\eta = 0.8$ for 5 HP Motor
- iii) Main switch motor switch and Starter की floor से height 1.5 m है)
- iv) surface type Conduit wiring use किया जा रहा है) and height of wiring from the floor is 2m
- v) wiring में single Pole Al Cable P.V.C use किया जाता है
- vi) Installation foundation of motor - height from the floor is 20 cm

Calculation of current $\Rightarrow$

$$\text{Line Current } I_{\text{load}} = \frac{\text{HP} \times 735.5}{\sqrt{3} \times \eta_m \times V \times \text{Pf}}$$

$$I_L = \frac{5 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8 \times 0.8}$$

$$I_L = 8.295 \text{ Amp}$$

Starting current of motor $\Rightarrow$


$$= 1.5 \times I_L$$

$$= 1.5 \times 8.295$$

$$I_s = 12.45 \text{ Amp}$$

Al cable 2.15 mm^2 and Cu metal carrying capacity is 15 Amp from the table

Circuit diagram $\Rightarrow$



1) Calculation of length of Conduit $\Rightarrow$

i) from main switch to motor switch 19mm hard
Conduit $\Rightarrow$
 $0.5 + 2.5$
 $\Rightarrow 3m$

ii) from motor switch to starter 19 mm soft Conduit
 $\Rightarrow 0.25 m$

iii) from starter to motor foundation 25 mm hard
Conduit $\Rightarrow$
 $1.5 + 0.3 + 1.2 + 0.3$
 $\Rightarrow 3.3 m$

iv from foundation to motor terminal 25 mm soft
Conduit $\Rightarrow$
 $1 m$

2) Calculation of length of Conductor $\Rightarrow$

i) from main switch to motor switch 3 Conductor
Conduit of 3m hard
 $= 3 \times 3 = 9m$

ii) from motor switch to starter 3 Conductor in 0.25m
Soft Conduit
 $3 \times 0.25 = 0.75 m$

iii) from starter to foundation 6 Conductor in 3.3 m
hard Conduit $\Rightarrow$
 $6 \times 3.3 = 19.8 m$

iv) from foundation to motor terminal Conductor in 1m
Soft Conduit

$$= 6 \times 1 = 6m$$

So total length of Conductor is

$$= 9 + 0.75 + 19.8 + 6$$

$$= 35.55m$$

$$10\% \text{ wastage} = 3.55$$

$$\text{So total length} = 35.55 + 3.55$$

$$= 39.105m$$


Costing

S No	Specification of material	Quantity	Rate	Cost	Note
1.	IC switch with lock unit 25cm X 30cm X 7.5 cm 45cm X 60cm X 7.5 cm	1 nos 1 nos	70 RS/nos 150 RS/nos	70 RS 150 RS	main switch and motor switch for main and motor switch
2	TPIC switch 15A, 500V	2 nos	160 RS/nos	320 RS	
3	Conduit Pipe ① hard Conduit ② Soft Conduit	6.3 m 1.25 m	9 RS/m 15 RS/m	56.7 RS 18.75 RS	
4	2.5 mm ² / 660V grad single Core PVC Cable	39.105 m	19 RS/100m	742.9 RS	
5.	8 Swg Cu earth conductor	1 kg	80 RS/kg	80 RS	
6.	earth wire Clip 19 mm — 0 — 25 mm	15 nos 12 nos	0.5 RS/nos 0.8 RS/nos	7.5 RS 9.6 RS	
7	Conduit Pipe Schedule 19 mm 25 mm	10 nos 5 nos	0.4 RS/nos 0.6 RS/nos	4 RS 3 RS	

SNo	Specification of material	Qty.	Rate	Cost	Note
8	Conduit Pipe band				
	19 mm	2 nos	1.75 RS/nos	3.5 RS	
	25 mm	2 nos	2.25 RS/nos	4.5 RS	
9	Conduit Pipe nipple				
	19 mm	4 nos	0.6 RS/nos	2.4 RS	
	25 mm	1 nos	1 RS/nos	1 RS	
10	Conduit Pipe brushing				
	19 mm	4 nos	0.5 RS/nos	2 RS	
	25 mm	2 nos	0.8 RS/nos	1.6 RS	
11	lock nut 19 mm	4 nos	0.5 RS/nos	2 RS	
	25 mm	2 nos	0.8 RS/nos	1.6 RS	
12	Soft Conduit Pipe Coupler				
	19 mm	2 nos	1.5 RS/nos	3 RS	
	25 mm	2 nos	2 RS/nos	4 RS	
13	Wooden Pice 30x25x50 mm	15 nos	0.25 RS/nos	3.75 RS	
14	Iron Screw (for screw the wood) size of 31.5 mm	30 nos	30 RS/100 nos	9 RS	
15	machine screw 25mm	12 nos	25 RS/100 nos	3 RS	
16	earthing set	2 nos	650 RS/nos	1300 RS	
17	Dangeour mabe of 440 V	2 nos	15 RS/nos	30 RS	

total cost $\longrightarrow$ 2098.329 RS

Que In a flour mill 10 HP, 440 V, 3- ϕ , 50 Hz motor has to be install. layout diagram is given if we use using surface conduit wiring so Plz maintant the estimating and Costing of wiring.



Solve:- Assumption $\Rightarrow$

- i) PF Cos ϕ is 0.8
- ii) Efficiency is 0.85 for 10 HP motor
- iii) main switch, motor switch, and starter की height floor से 1.5m है।
- iv) installation foundation of motor height from the floor is 20cm
- v) surface type conduit wiring use किया जाता है and height of wiring of flour is 2m

Calculation of Current $\Rightarrow$


$$I_L = \frac{10 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8 \times 0.85}$$

$$I_L = 15.61 \text{ Amp}$$

$$\text{So } I_{st} = 1.5 \times 15.61 = 23.41 \text{ Amp}$$

single core V I R 660 grad 6mm² Al conductor with Current Carrying Capacity is 27 Amp

Circuit diagram $\Rightarrow$



Calculation of length of Conduit $\Rightarrow$

i) for 25.5 Hard Conduit $\Rightarrow$

- ① from m.b to main switch to motor switch board = 0.3 m
- ② from main switch to motor switch = 2.5 m

ii) for 31.8 mm Hard Conduit $\Rightarrow$

- ① from starter to motor foundation $\Rightarrow$
 $1.5 \text{ m or } (1 + 0.2 + 0.5) = 1.75 \text{ m}$

- ② from motor to foundation board $\Rightarrow$ 0.5 m

So total length of Conduit for 25.5 mm = $2.5 + 0.3$
 10% wastage = 0.28
 = 2.8 m

total Conduit = $2.8 + 0.28 = 3.08 \text{ m}$

and total length of Conduit for 31.8 mm hard

$$= 1.5 + 0.5$$

$$= 2m$$

Calculation to length of Cable $\Rightarrow$

- i) from m.B to main switch board $= 3 \times 0.3 = 0.9m$
- ii) from main switch to motor switch $= 3 \times 2.5$
 $= 7.5m$
- iii) from motor switch to starter $= 0.3$
 $= 3 \times 0.3$
 $= 0.9m$
- iv) from motor starter to motor $= 1.7 \times 6$
 $= 11.4m$

So total length $= 0.9 + 7.5 + 0.9 + 11.4$

10% wastage $= 2.07m$

So length $= 20.7 + 2.07 = 22.77m$

Casting $\Rightarrow$

S No	Specification of material	Quantity	Rate	Cost	Note
i)	Ic board with lock unit				
	i) 25 X 30 X 75 cm	1 nos	80 RS/nos	80 RS	
	ii) 45 X 60 X 75 cm	1 nos	150 RS/nos	150 RS	
ii)	30 Amp, 250V, grad TPIC switch	2 nos	200 RS/nos	400 RS	
iii)	Heavy gauge Conduit				
	i) 31.8 mm	3.5 m	12 RS/m	42 RS	
	ii) 25.4 mm	3.08 m	10 RS/m	31 RS	

iv)	Single Pole GGO gread 1/2.80 mm al conductor V I R Cable	37.3m	300 RS/100m	111.39
v)	Conduit belt 31.8 mm	2 nos	3 RS/nos	6 RS
	25.5 mm	6 nos	2.5 RS/nos	15 RS
vi)	Conduit Schedle 31.8mm	25 nos	2 RS/nos	50 RS
	25.5mm	4 nos	1 RS/nos	4 RS
vii)	Lock nut 25.5 mm	2 nos	1 RS/nos	2 RS
	31.8 mm	6 nos	2 RS/nos	12 RS
viii)	wooden bushing 31.8mm	2 nos	0.5 RS/nos	1 RS
	25.5 mm	6 nos	— 11 —	3 RS
ix)	wooden Pices	200 nos	10 RS/100 nos	20 RS
x)	8 SWG Cu Conductor	1 kg	70 RS/kg	70 RS
xi)	Iron screw	100 nos	0.20 RS/nos	20 RS
xii)	Dangerous Plate	2 nos	50 RS/nos	100 RS
xiii)	Earth Clip	150 nos	0.5 RS/nos	75 RS
xiv)	earthing, set	2 nos	350 RS/nos	700 RS
xv)	machine i screw 25mm	12 nos	25 RS/100 nos	3 RS

total cost

1895.31

5% Contingenous Charge → 92.81

Grand total = 1895.31 + 92.81

Grand total = 1987.92 RS

Chapter - 3

Domestic and Industrial Service - Connection

Service Connection electrical distribution का वह part है जिसमें distribution line से electrical energy को consumer तक पहुँचाया जाता है।

इससे बाढ़ी में Distributor और consumer के meter board के बीच की line, Conductor को मिलाने वाली line को हम Service Connection कहते हैं।

Classification of Service Connection ⇒

A) Base on voltage :-

- i) High Voltage
- ii) Low Voltage

B) Base on Phase ⇒

- i) Single Phase Connection
- ii) Three Phase Connection

C) Base on installation ⇒

- i) Overhead Connection
- ii) Under ground Connection

Method of installation of Service Connection ⇒

- i) Overhead Service line
- ii) Underground Service line

Installation of overhead service connection ⇒

- (i) vertical bracket type service connection
- (ii) Horizontal bracket type or rag bolt service connection
- (iii) service connection through G.I Pipe
- (iv) service connection through overhead cables

We are classify this type of service connection on the base of building construction :-

① service connection for single storey buildings :-

- ① By vertical bracket types
- ② By G.I Pipe type

② service connection for Double storey building :-


- ① By horizontal bracket or bare conductor
- ② By rag bolt

③ service connection for Distant Consumer's -
by overhead cables
or

weather proof cable method

service connection for single storey Building

A) vertical bracket type service connection ⇒




Single storage building की service connection के लिए vertical bracket type service connection की diagram fig में दिखाया गया है। इसमें एक soft steel की angle से roof में vertical position में rag bolt की and 7/16 swg stay wire की help से install कर देते हैं। stay wire का use हम angle में tension देते हैं। and rag bolt को roof या wall में cement - concrete के साथ set कर दिया जाता है। फिर bracket में बने दो स्थानों पर hole में bolt डालकर nut से vertical position में कर देते हैं। तथा roof पर के rag bolt से stay wire का

एक सिरा बाँधकर bracket को लगाया जाता है जैसा fig में दिखाया गया है। इस brackets के साथ service

Connection हेतु Phase wire and neutral wire को eye bolt के through Connect कर देते हैं। और एक weather Proof twin Core (AC) cable (conduit) के द्वारा Phase and neutral wire को, घरों के meter board तक लाया जाता है।

By G.I Pipe type Service Connection =>

Single storage building के लिए G.I Pipe type service Connection की diag fig में दिखाया गया है।




इस method में एक Galvanised Iron Pipe के अंदर से Service Connection के Phase Neutral and Earthing wire को Consumer के Meter board तक पहुँचाया जाता है। और इस G.I Pipe को Consumer की building में स्थापित किया जाता है।

G.I Pipe को Meter board के निकटतम स्थान पर स्थापित करना चाहिए। Pipe की ऊपरी सिरा U-type के band का होता है। Pipe को Service Connection wire के tension के opposite tension के लिए stay wire को eye bolt के through building के roof से tight कर देते हैं तथा wiring Connection के Phase neutral wire को Pipe पर Clamp की help से लगे Shackle insulators से tight कर देते हैं। इन bare wire में PVC, VIR की layer चढ़ा कर G.I Pipe के अंदर से Meter board तक ले जाया जाता है।

(ii) Service Connection for double storey building →

- By Horizontal bracket base Conductor →






fig में double storey building के लिए horizontal bracket type service Connection कि diagram दिखाया गया है। horizontal bracket की आकृति T shape के समान होती है। तथा इसकी size 50mm x 50mm x 6mm का होता है इसका manufacture soft iron के angle से बना होता है। fig में 3- ϕ and 1- ϕ Connection के लिए Horizontal bracket की fig दिखाया गया है।

T shape के Horizontal bracket को building की wall पर जो nut bolt में HZ tight कर देते हैं। यह nut bolt wall पर Cement and Concrete से लगाया जाता है। 4 Shackle Insulator को Clamp की help से Horizontal bracket में लगा दिया जाता है distribute line से bracket तक Phase, neutral, earthing को रीकवर तीनो Phase एवं neutral wire को shackle insulator से संयोजित कर दिया जाता है तथा इन सब के ऊपर earthing wire को tight किया जाता है bracket से Meter board तक के संयोजन के लिए VIR या PVC cable को Conduit या G.I Pipe के अंदर से रीकवर बोधा जाता है। ठीक इसी प्रकार Single

Phase wire को भी install किया जाता है। और meter board तक Connection ले जाया जाता है।

● Rag bolt type Service Connection →





fig में rag bolt type service Connection की Diagram दिखाया गया है। इससे ऊँचे छत की दिवार के अंदर distribution line के सीध में 12mm x 150mm size के rag eye bolt को Cement - Concreate की help से लगाया जाता है। fig में दिखाये अनुसार distribution line से Double storey building की wall तक Conductor की खींचकर eye bolt से tight कर देते हैं। तथा यहाँ से Conductor को Conduit Pipe या Clamp की help से meter board तक पहुँचाया जाता है।

ii) Service Connection for Distant Consumer $\Rightarrow$


• Overhead Cable method $\Rightarrow$



इस connection का use तब करते हैं जब building की distance Pole से 35m हो या उससे ज्यादा हो। Diagram में distance Consumer के लिए Overhead cable method दिखाया गया है।

Connection की इस method में low voltage line के Pole पर eye-bolt लगाते हैं। तथा इसी की सीध में building की दीवार पर eye rag bolt लगाते हैं तथा इस दोनों bolt को बीच 3- ϕ Connection के लिए 6 SWG तक 1- ϕ Connection के लिए 10 SWG की G.I earthing wire बाँध दिया जाता है। अब Service Connection हेतु overhead cable को earthing wire के साथ Clip की help से tight कर जोड़ दिया जाता है। तथा इस Cable की एक end पर aerial fuse के साथ low voltage line के Conductor से जोड़ दिया जाता है। तथा Cable की second end को meter board से जोड़ दिया जाता है। 45m से अधिक distance हेतु bare wire तथा कम दूरी के लिए PVC wire की use overhead line में किया जाता है।

Underground Service Connections →



Overhead service Connection के लिए maximum load 25.kw है। इससे अधिक के load वाले building के लिए underground Cable से ही service Connection करते हैं। क्योंकि load बढ़ने के साथ साथ cable की size भी बढ़ती है। जिससे building की safety and सुन्दरता कम and service Connection की Cost बढ़ जाती है।

fig में underground service Connection की diagram दिखाया गया है। उपर्युक्त size के cable box distribution Pole पर लगाया जाता है। line के सभी Conductor इसी box में लाकर distribution cable के Conductor के सिरों को ग्रॉउन्डिंग के साथ cable को pole के साथ Clamp से बांधकर Consumer के meter के पास transfrom कर दूसरे cable box से Connect कर देते हैं। service Connection Cable को ground level से ऊपर 2m लम्बे G.I Pipe के अन्दर से ground के नीचे नाली खोदकर cable को Consumer के meter point तक ले जाते हैं।

Q Installation of domestic service connection having low voltage connection the installation should be in distributing pole and meter board so should calculate the size of cable wire electric load is a following

A) Light and fan point load = 500 watt

B) Domestic Power Load = 200 watt

where supply voltage is single phase AC 50 Hz
230 Volt $\Rightarrow$

Ans $\Rightarrow$

Total load = 500 + 200 watt = 2500 watt
where as PF should be assumed in normal condition so

$$\text{Current flow in a cable} = I = \frac{W}{V \cos \phi}$$

$$I = \frac{2500}{230 \times 1}$$

$$I = 10.86 \text{ Amp}$$

$$\text{for safety purpose} = 10.86 \times 1.5$$
$$= 16.30 \text{ Amp}$$

Al - Conductor cable PVC 4.00 mm² current carrying capacity is 20 Amp.

Qu2 $\Rightarrow$ In a workshop 10 HP and 15 HP motor have to be installed for a service connection. if the supply voltage is 400 V, 50 Hz, 3- ϕ than calculate the size of conductor for service connection

Solve $\Rightarrow$ ① for 10 HP $\Rightarrow$ assume normal condition if 1

$$I = \frac{10 \times 73.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8} = 13.27 \text{ Amp}$$

So 10 HP motor Starting Current $I_s = 1.5 \times 13.27 = 19.90$ Amp

② for 25 HP $\Rightarrow$

$$I = \frac{25 \times 736.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8}$$

$$I = 33.175$$

$$I_{fc} = 1.5 \times 33.175$$

$$= 49.76 \text{ Amp}$$

$$\begin{aligned} \text{So total current} &= 49.76 + 19.90 \\ &= 69.66 \text{ Amp} \end{aligned}$$

Al - Conductor Capacity 70 mm^2

Que3 In a Singal storage building having 230V 1- ϕ 50HZ supply light fan Load is 5 kW has to be installed for it the distance between overhead line and supply building is 20m estimate and Costing for needed material.

Solve $\Rightarrow$ current $I = \frac{W}{V \cos \phi}$


assume $Pf = 1$ is Normal Condition

$$I = \frac{5 \times 10^3}{230 \times 1} = 21.739 \text{ Amp}$$

$$\text{Load current } I_{fc} = 1.5 \times 21.739$$

$$I_{fc} = 32.60 \text{ Amp}$$

All Al Conductor 13.00 mm^2 3/3.00 mm



Costing -

SN.	Specification of material	Qty	Rate	Cost
(A)	Conducting line material $\Rightarrow$			
①	APC 3.00mm ² length is 12x2+10% wastage	26.4 m	7RS/m	184.8RS
②	4mm ² Double Core Al PVC 250 grad weather cable	10x2 = 20m	80RS/m	1600 RS
③	8 SWG G.I earth wire length (12+10% wastage) m	25.2 m	80RS/Kg	80 RS
④	4mm ² single core 250 V grad VIROR, PVC Al conductor	10 m	200RS/100m	20 RS
(B)	For overhead line to building			
⑤	Shackle insulator with plate of Low voltage 706 x 708 Size	2 nos	10RS/nos	20 RS
⑥	Shackle insulator clamp or Low voltage	2 nos	15RS/nos	30 RS
⑦	stay wire with full fitting	1 set	450 RS/set	450 RS
⑧	Jumper	1 nos	5RS/nos	5 RS
⑨	eye bolt with clamp	1 nos	25RS/nos	25 RS
(C)	Meter board material $\Rightarrow$			
⑩	1- ϕ , 5A, 230V, energy meter	2 nos	300RS/nos	600 RS

S No	Specification of material	Qty	Rate	Cost
11	M.B Iron Cover (25X30 Cm)	2 nos	80 RS/nos	160 RS
12	Kit-Kat fuse 15A, 250V	2 nos	15 RS/nos	30 RS
13	neutral link	2 nos	5 RS/nos	10 RS
14	Conduit Pipe Schedule	20 nos	0.2 RS/nos	4 RS
15	Tick wood Pice 25X20 mm, 19X19X45 mm	25 nos	8 RS/nos	2 RS
16	Iron screw for wood 25 mm, 19 mm	25 nos 25 nos	18 RS/100 nos 8 RS/100 nos	7 RS 2 RS
17	GI Pipe related material $\Rightarrow$			
17	Shackle insulator with Plat low Voltage 706X708 mm ²	2 nos	10 RS/nos	20 RS
18	Shackle insulator with Clamp	2 nos	15 RS/nos	30 RS
19	32 mm heavy guage GI Pipe	10 m	15 RS/m	150 RS
20	32 mm diameter - GI Pipe Socket	2 nos	10 RS/nos	20 RS
21	32 mm diameter - GI Pipe band	2 nos	16 RS/nos	32 RS
22	Clamp (32 mm diameter)	4 nos	15 RS/nos	60 RS
23	stay wire of small size	1 nos	120 RS/nos	120 RS
24	eye bolt Clamp (32 mm diameter)	1 nos	10 RS/nos	10 RS
25	galved wire with real insulator			
26	15A, 250V, axial fuse	1 nos	5 RS/nos	5 RS
27	Conduit fitting material $\Rightarrow$			
27	total Conduit fitting like fitting bend Socket, pipe etc	1 set	-	250 RS
28	Cement, Sand	L.S	-	100 RS

total Cost $\longrightarrow$ 2350 RS
labour cost for installation work $\longrightarrow$ 50 RS
Storage to Carried over Charges $\longrightarrow$ 50 RS

labour Charge $\longrightarrow$ 100 RS

$$3\% \text{ of Contingencies Charge} = \frac{2350 \times 3}{100}$$

$$= 70 \text{ RS}$$

$$10\% \text{ Supervision Charge} = \frac{2350 \times 10}{100}$$

$$= 235 \text{ RS}$$

$$\text{So total Cost} \Rightarrow 2350 + 50 + 50 + 100 + 70 + 235$$

$\text{Grand total} = 2855 \text{ RS}$

Que $\Rightarrow$ In a factory 400V, 3- ϕ , 50 Hz, supply where electric load is 100 HP has to be installed for it the distance before factory and overhead line is 30m. Calculate estimating and Costing if the p.f of load is 0.8 and efficiency 90%.

Solve $\Rightarrow$ Given data

electric load = 100 HP

supply voltage = 400V

no of Phase = 3- ϕ

distance between overhead and factory is 30mm

P.f is = 0.8 efficiency = 90%

Service Connection में flow होने वाले Current


$$I = \frac{HP \times 735.5}{\sqrt{3} \times V \times \cos\phi \times \eta}$$

$$I = \frac{100 \times 735.5}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.8 \times 0.9}$$

$$I = 147.44 \text{ Amp}$$

$$\begin{aligned} \text{for Safety} &= 1.5 \times 147.44 \\ &= 221.16 \text{ Amp} \end{aligned}$$

Cu Conductor 713.45 mm or 6/1/3.55 mm ACSR Cable



Costing -

SN _o	Specification line material	Qnt	Rate	Cost
(A)	Conducting line material ⇒			
i)	G/I/3.35mm ACSR Overhead Conductor 30m	122 m	60 RS/m	732 RS
ii)	120mm ² 3-core, 1100V grad Torador Cable	12 m	120 RS/m	1440 RS
iii)	8 Swg earth wire	1 kg	18 RS/kg	18 RS
④	7/16 Swg G.I earth wire 30m $\Rightarrow$ 4kg	4 kg	18 RS/kg	72 RS
(B)	Overhead material ⇒			
5)	low voltage Schackle insulator	4 nos	6 RS/nos	24 RS
6)	Shackle insulator Clamp	4 nos	12 RS/nos	48 RS
7)	eye bolt Clamp	1 nos	12 RS/nos	12 RS
8)	Stay wire with all filing	2 nos	200 RS/nos	400 RS
9)	Guard wire	1 nos	12 RS/nos	12 RS
10)	Jumper	1 nos	12 RS/nos	12 RS
(C)	Consumer Pole materials ⇒			
⑪	L.V. shackle Insulator	4 nos	6 RS/nos	24 RS
⑫	L.V shackle Insulator Clamp	4 nos	12 RS/nos	48 RS
⑬	eye bolt with Clamp	1 nos	12 RS/nos	12 RS
⑭	aerial fuse 150A, 660A	3 nos	40 RS/nos	120 RS
⑮	earthing wire set	1 set	100 RS/set	100 RS
⑯	cable clamp	2 nos	15 RS/nos	30 RS
(D)	M.B related material ⇒			
⑰	energy meter, 3- ϕ , 4 wire 200A, 400V, 50HZ	1 nos	7000 RS/nos	7000 RS
⑱	kit-kat fuse 200A, 680V	3 nos	125 RS/nos	375 RS
⑲	sag bolt for meter insulator	4 nos	5 RS/nos	20 RS
(E)	Other material ⇒			
20)	Solder, tap, Amp Top	L-S		50 RS
21)	Cement, Cent	L-S		150 RS

Total Cost	→	13155 Rs
over all labour cost	→	250 Rs
storage of transportation Charge	→	100 Rs
3% of Contingents Charge	→	395 Rs
10% Supervision Charge	→	120 Rs

Grand total	→	14820 Rs
-------------	---	----------

Chapter - 4

Overhead and Underground distribution System

Introduction $\Rightarrow$ अनेक region से Power का generation सदैव जहाँ Load की demand अधिक हो वहाँ पर नहीं किया जा सकता है। अतः Power के generation point तथा Load point के मध्य distance होने के कारण Power की transmission and distribution system की use Important होता है। transmission के पहले Power को H.T पर $\times$ मय के द्वारा Step-up करना पड़ता है ठीक इसके Opposite distribution के लिए high electric Power को low tension में Step down करना पड़ता है। Power का transmission and distribution दो system द्वारा किया जाता है।

- (i) Overhead system
- (ii) Underground system

i) Overhead system $\Rightarrow$ Overhead system में Power का transmission and distribution करने के लिए Poles पर wire में bare wire खींचे जाते हैं। चूँकि यह ground में खड़े किसी human के head के ऊपर से जाता है अतः इसे overhead system कहते हैं। high voltage पर Power का transmission करने से दो Advantage हैं।

- i) low Power loss
- ii) Saving of Conducting material

ii) Underground system $\Rightarrow$ Underground system के द्वारा Power की transmission and distribution high population वाले area में किया जाता है। जहाँ Overhead line का installation possible नहीं होता है। इस system में

अच्छी तरह से insulated cable को earth (ground) के अन्दर नालियों में बिछाया जाता है। तथा इसके माध्यम से power का transmission and distribution किया जाता है। underground system की use High Power transmission and distribution में किया जाता है।

Overline are Classified in terms :-

- i) HT 11/33 kv Estimate and Costing of X^{mission} Line.
- ii) Estimate and Costing of distribution Line.
- iii) Estimate and Costing of Steel lighting
- iv) Estimate and Costing of underground cable for distribution

Imp

i) HT 11/33 kv Estimate and Costing of X^{mission} Line $\Rightarrow$

इस line की material की Estimating and Costing के पछे उनके Conductor की size एवं other detail जानना जरूरी है।
कसका Explain आगे किया गया है।

Conductor used in Overhead line $\Rightarrow$ Overhead line के

अनुसार Conductor का selection करते समय निम्न factor की ध्यान में रखना चाहिए :-

i) Voltage drop $\Rightarrow$ I.E rule 1956 के according यह voltage drop low voltage line के लिए $\max \pm 5\%$ तथा High voltage line के लिए $\max \pm 12.5\%$ होना चाहिए।

- ii) flow of Power in the line
- iii) Conducting / Power factor demand
- iv) Length of Line

Imp Above factor के base पर निम्नलिखित Conductor का use करते हैं।

- i) Hand-drawn Copper Conductor (HDCC)
- ii) All-Aluminium Conductor (ACC)
- iii) Aluminium Conductor Steel Reinforced (ACSR)

① Hand-drawn Copper Conductor (HDCC) $\Rightarrow$ Cu Conductor को ठोड़ी अवस्था में रवीचकर wire बनाया जाता है इस तरह कठोर स्थिति में हि रवीचकर wire बनाये गए इस type के Conductor की Conductivity and tensile strength other Conductor की Comparison लगभग better होती है। ये Conductor Hand and लड़ीदार दोनों हि type के होते हैं छोटे परास (Span) की लाइनों के लिए कोई कठिनाई नहीं होती है।

Hand raised wire की use 3 SWG Gauge में flow Voltage line के लिए किया जाता है। तथा high Voltage line अधिक span line के लिए Stranded (लड़ीदार) Conductor का use होता है। वर्तमान में Cu की कमी एवं Costly होने के कारण Al का use more हो गया है।

ii) All-Aluminium Conductor (ACC) $\Rightarrow$ इसमें only Pure Al Conductor का हि use किया जाता है। किसी other material Conductor की mixer नहीं होता है। Cu Conductor की इस तरह इस Conductor को भी Raise करके बनाया जाता है। जिससे इसके tensile strength में पहले की Compare improve होता है Pure Aluminium Conductor की diameter Cu Conductor से अधिक होता है।

अतः इन्ही कारणों से Pole की height में भी increase करना आवश्यक हो जाता है।

Low Voltage Line, Service Connection आदि में इनकी बहुत अधिक use होता है। साथ ही high voltage line में भी इनका use होता है।

III) Aluminium Conductor Steel reinforced (ACSR) →

Pure Al Conductor में हमने देखा है कि इनका tensile strength, long span की line के लिए उपयुक्त level नहीं होता अर्थात् कम होता है। अतः long span की line में इनका use नहीं किया जा सकता है।

Al Conductor में जब force देकर तथा बीच में रुक या रुक से अधिक (equal dia) की galvanvase की wire देकर उसे रस्सी की तरह बाँट दिया जाता है। तो यह steel core युक्त एक hard and good mechanical power युक्त Conductor के लिए एक ज. I wire की use करते हैं। ACSR Conductor की सबसे बड़ी properties ये है कि इसमें tensile strength की वृद्धि हो जाती है। यदि Al- Conductor की संख्या 12 या 36 है तो ज. I wire मिलाकर मरोड़ देते हैं। इस तरह ACSR Conductor में tensile strength को बढ़ाया जाता है। इस तरह के Conductor long span एवं LV and MV दोनों line के लिए use किया जा सकता है।

Al Conductor की use neutral wire में भी कर सकते हैं। Overhead line के Conductor की low strength 350 kg होनी चाहिए।

Different fitting and Material of transmission Line

⇒ किसी transmission line में लगने वाले विभिन्न fitting और material निम्न हैं :-

A) Poles:

- i) Tubular Steel Poles
- ii) Rail Poles
- iii) Cement Concrete Pole
- iv) Railway Pole
- v) Steel tower

B) Cross arm

C) Insulators ⇒

- ① Pin Insulator
- ② disc Insulator
- ③ Shackle Insulator

D) Conductors :-

- ① Hard-drawn Copper Conductor
- ② All Aluminium Conductor
- ③ Aluminium Conductor Steel reinforced

E) Stay wire set :-

- i) Clamp
- ii) Lightning arrester (LA)

- iii) danger Plates
- iv) anti-climbing device
- v) bird guard
- vi) Phase Plates
- vii) nut and bolt
- viii) Paint
- xiv) Cement, Concrete, Sand

Specification of material for overhead line $\Rightarrow$

A) Poles $\Rightarrow$ Poles, wood, Cement, Concrete (R.C.C) या Steel Circulatory संरचना के होते हैं। टेबल रॉम्बे (struts) की लम्बाई 8.55 मीटर होनी चाहिए। इनका Specification निम्न है।

(I) Struts $\Rightarrow$

- i) Girth of butt - 61 cm or 76 cm
- ii) Girth of Tip - 38 cm or 53 cm
- iii) Length - 8.55 m or 9.15 m or 11 m

(II) RCC Pole $\Rightarrow$

i) Cross sectional area for small

$$\text{Place} = 22.86 \times 22.86 \text{ cm}^2$$

$$\text{or} = 30.50 \times 30.50 \text{ cm}^2$$

ii) Length = 8.55 m or 9.15 m or 11 m

- ii) Circular Steel Pole / Struts Pole $\Rightarrow$ यह Cost Iron से बना एक पूर्ण संरचना है। जिसके base पर flange plate एवं nut-bolt लगा होता है। इसकी length 8.55 m or 9.15 m or 11 m होती है।

B) Insulator for 11KV Line $\Rightarrow$ 11 kv में main 3 insulator की use होता है जो निम्न हैं।

i) Pin insulator $\Rightarrow$ Pin insulator Porcelain का बना होता है तथा ताम लौह (M.S) या G.I का Pin में लगा रहता है। Pin में G.I का ही nut एवं bolt लगा होता है। Porcelain पूर्ण रूप से holes एवं चटक रहित होना चाहिए। तथा चमकदार material से Coated होना चाहिए। इस insulator का use 11 kv में करते हैं।

ii) Shackle insulator $\Rightarrow$ इसका भी manufacturing white या grey Colour के Porcelain से Soft Iron की दो steps सहित किया जाता है। Insulator की Steps में Height करने के लिए nut-bolt की आवश्यकता होती है।

iii) Disc Insulator $\Rightarrow$ यह भी white या gray Colour के Porcelain से बनाया जाता है। प्रत्येक disc का Shape जो 11 kv voltage की बेस (सह) करने की समता रखते हैं।

use की जाने वाली disc की संख्या working Voltage पर depend करता है। इसका Specification निम्न है।

Working Voltage = 11 kV - 33 kV

diameter of disc = 152.40 mm

no of disc = 1083

other fitting = tension clamp से सुसज्जित

C) Stay wire assembly $\Rightarrow$ Specification detail for it

i) Stay Bow $\Rightarrow$ diameter of rod = 15 mm
length = 37.5 mm

ii) Stay Plate $\Rightarrow$ Cross sectional = $25.5 \times 22.5 \text{ cm}^2$
or $30 \times 30 \text{ cm}^2$

iii) Stay rod $\Rightarrow$ Thickness of Plate = 6.5 mm
diameter of rod = 16 mm or 19 mm
length = 60 cm

Stay rod का एक End चुड़ीदार होना चाहिए तथा उपर्युक्त nut-bolt होना चाहिए। और दूसरे End को stay plate से बोल्ट्स द्वारा जोड़ देना चाहिए।

iv) Stay Insulator $\Rightarrow$ यह white or Brown porcelain से बना होना चाहिए इसका Specification निम्न है।

① size - $7.62 \text{ cm} \times 3.81 \text{ cm}$ or $10.8 \text{ cm} \times 5.72 \text{ cm}$

② working weight - 900 kg or 13.60 kg

V) Stay wire $\Rightarrow$ Stay wire 8 SWG or 10 SWG के 7 Conductor की लड़ीदार G.I तार होना चाहिए।

D) Aerial fuse $\Rightarrow$ Aerial fuse की Specification 11kV line के लिए निम्नलिखित होना चाहिए: -

Voltage Capacity — 440 V

Current Capacity — 100 A

fuse की half portion hard, fault less तथा फुर्तिया चमकदार सैपित (glazed) Porcelain का बना होना चाहिए।

E) Energy meter $\Rightarrow$

Type - DC or AC (1- ϕ or 3- ϕ)

No of wire - 2 wire, 3 wire, 4 wire

Voltage - 250 V or 440 V

frequency - 50 Hz (U.S में 60 Hz)

Current - 5, 10, 20, 40, 100 or 150 A

Cycle/kWh - 100 cycle/kWh or 1200 cycle/kWh

F) G.I wire $\Rightarrow$ G.I wire different size में earth wire के रूप में use किया जाता है।

overhead transmission and distribution line के लिए 7/16 SWG, 8 SWG or 10 SWG के G.I wire की use किया जाता है।

G.I wire का gauge (shape) = 7/6, 8, 10, length load = 11.4 m

G) Lighting arrester for 11 kV Line :- 11 kV overhead

का selection करते time यह देखा जाता है कि LA
expulsion type है या Valve type है। 11 kV के लिए LA
10 to 15 million Volt direct Stroke के Lighting को arrest
करने में सक्षम होना चाहिए। AC Volt में Special 600V
1000V होती है तथा dc में 250/600V होती है।

H) O.C.B for L.T Line $\Rightarrow$ यहाँ hand operating indoor

300A, 3-Pole 440V, 50Hz के
निर्धारण का OCB का use किया जाना चाहिए। L.T
Shunt coil सामान्य से 70% Voltage decay पर active
होता है।

Imp Selection Of Conductor size of overhead line $\Rightarrow$

Overhead line के Conductor
के selection में Voltage drop पर विशेष ध्यान दिया जाता
है। Indian rule के according L.T. Line का Voltage drop
max $\pm 5\%$ and H.T Line का Voltage drop $\pm 12.5\%$
होना चाहिए।

Conductor की size निम्न factor पर depend करता है:-

- i) Power to be transmitted
- ii) Line Voltage
- iii) P.F. of the load
- iv) Length of transmission line
- v) Voltage drop in the line
- vi) The temp rise of Conductor


Overhead line पर ACSR Conductor का use maximum है ये different size में बनाई जाती है। इनका Construction 1.5 गुना अधिक बड़ा होती है। एक ACSR Conductor की size $6/1 \times 2.11$ mm है। अर्थात् Al Conductor 6 है। एक Conductor steel का मिश्रण बना होता है जिसके प्रत्येक Conductor की diameter 2.11 mm है।

- 7) low cost
- 8) easy to Construction
- 9) low atmospheric effect
- 10) More tensile strength
- 11) good Conductivity or less cross section
- 12) low heat expansion co-efficient

Distribution line $\Rightarrow$ Overhead line की Unit generating station and sub-station तक होती है तथा sub-station से नगर के विभिन्न भागों को L.V Overhead line electricity distribute करने हेतु खींची जाती है। हम जानते हैं की electrical power को generate करने के पश्चात store नहीं किया जा सकता है अतः generation के पश्चात तुरंत ही इसका distribution किया जाता है। ताकी electrical power का consumption हो। तथा distribute करने की line को ही distribution line कहते हैं। यह L.V 440V पर electrical power को distribute करता है। अतः इन्हे - distribution line कहते हैं।


एक distributor, feeder and service main में निम्न difference है:-

i) Feeder $\Rightarrow$ Distribution system की वह Conductor जिसके द्वारा electric power, sub station or power station से distribution station तक पहुँचायी जाती है। feeder कहलाता है।




Feeder एक प्रकार का Conductor होता है जो sub station and distributor को जोड़ता है। generally इसमें tapping provided नहीं होती है। जिससे इसमें current की value same रहता है। जिससे feeder Conductor को current capacity के base से बनायी जाती है।

ii) Distributor $\Rightarrow$ Distributor, system का वह Conductor है जिसके द्वारा power feeder से service main तक पहुँचायी जाती है। Distributor कहलाता है।



distributor भी एक प्रकार का Conductor होता है। जो feeder से power को tapped करके अलग-अलग जगह distribute करता है। distributor से current की value equal होती है।

ii) Service main $\Rightarrow$ जिस Conductor के द्वारा electric power distributor से consumer के meter तक पहुँचायी जाती है service main कहलाता है।



Que $\Rightarrow$ 1 km long, 25 kg load के Railway Pole तथा $3/2.642 \text{ mm}$ size के Cu wire का use करते हुए 100m के average span (पाट) के साथ एक 11 kV, 50 Hz Overhead line खड़ी करनी है।

- ① Per km long line के लिए Imp material की list बनाओ।
- ② Per km long line की Estimating and Costing करो।

Solve $\Rightarrow$ We know that

- ① Cu Conductor $3/2.642 \text{ mm}$ and load 0.42 kg/m
- ② length of Railway pole - 10m and load 25 kg
- ③ Average span = 100m

Assumption $\Rightarrow$

- ① 1 km long Overhead line के Pole की 3 Place पर earthing करेंगे।
- ② line में use earth wire $7/16 \text{ SWG}$ का G.I wire होगा।
- ③ length of pole is 10m

length of conductor $\Rightarrow$ length of over head line
 $= 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$

No of conductor = 3 nos

So total line conductor = $3 \times 1000 \text{ m} = 3000 \text{ m}$

1 % wastage = 30

So total length = 3030 m


No of Pole :-

average span = 100 m

length of line = 1000 m

So no of Pole in line = $\frac{1000}{100} = 10 \text{ Pole}$

उपरोक्त 1 km long line का single line diagram तथा
 installation के फल arrangement dia- को fig (a) and (b) में show
 किया गया है।



Estimating and Costing →

S. No	Specification of material	Quantity	Rate	Cost
A	Pole and Conductor material →			
1)	10 m long 125 kg Railway Pole	10 nos	1500 RS/nos	15000 RS
2)	8/2.612 mm Cu Conductor	2000 m	8 RS/m	10216 RS
3)	7/16 swg earth wire length 1000 mt 14. wt	1010 m or 104 kg	15 RS/kg	1560 RS
B)	11 KV line related material →			
4)	11 KV disc insulator with full fitting	3 nos	80 RS/nos	240 RS
5)	11 KV Pin insulator with full fitting	2 nos	25 RS/nos	50 RS
6)	M.S. Channel 100mm x 50mm x 5mm x 1.5m	1 nos	180 RS/nos	180 RS
7)	Stay wire with full fitting	2 nos	450 RS/nos	900 RS
8)	Jumpers	L-S	7 RS/m	7 RS
9)	Al wire for fasten (জিট)	1/2 kg	50 RS/kg	25 RS
10)	earthing plate	1 nos	500 RS/nos	500 RS
11)	earth wire clamp	1 nos	25 RS/nos	25 RS
C)	1 Km for 11 KV Pole material			
12)	11 KV Pin insulator with Pin	30 nos	25 RS/nos	750 RS
13)	Cross arm of wood	10 nos	90 RS/nos	900 RS
14)	danger plate with clamp	10 nos	40 RS/nos	400 RS
15)	earth wire clamp	10 nos	25 RS/nos	250 RS
16)	Al wire	2.5 kg	40 RS/kg	100 RS
17)	Anti climbing wire	20 kg	20 RS/kg	400 RS
18)	stay wire with full fitting	2 nos	500 RS/nos	1000 RS
19)	Earth Plate 45 x 45 x 2.5 cm Size	3 nos	500 RS/nos	1500 RS

Total →

33970 RS

$$3\% \text{ of Contingencies Charge} = 1019 \text{ Rs}$$

$$L-S \text{ Labour Charge} = 500 \text{ Rs}$$

$$10\% \text{ of Supervision Charge} = 3999 \text{ Rs}$$

$$\text{Grand charge} = 33970 + 1019 + 5000 + 3999$$

$$\boxed{\text{Grand total} = 43990 \text{ Rs}}$$

Que $\Rightarrow$ Prepare a list of item with price (estimate) for 11kV overhead line of 1 km length and 100 span for a Rural Area.

Solve $\Rightarrow$ Assumption $\Rightarrow$

- 1) 1 km long overhead line के Pole को 3 Pole पर earthing करेंगे।
- 2) line में प्रयुक्त G.I earth wire $7/16$ SWG use होगा जिसका weight 0.62 kg/m है।
- 3) 100m की दूरी पर एक Pole place होगा।
- 4) Cu Conductor $3/26.1 \text{ mm}$ का use किया जायेगा
- 5) length of Pole is 10m

Calculation of Conductor $\Rightarrow$

$$\text{length of overhead line} = 1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$

$$\text{no of Conductor} = 3 \text{ nos}$$

$$\text{So length of line Conductor} = 3 \times 1000$$

$$1\% \text{ wastage} = 30 \text{ m} = 3000 \text{ m}$$


$$\text{Total length} = 3030 \text{ m}$$

Calculation No of Pole $\Rightarrow$

$$\text{average install Pole} = 100 \text{ m}$$

$$\text{length of line} = 1000$$

$$\text{total no of Pole in line} = \frac{1000}{100} = 10 \text{ m}$$



Estimating and Costing

S.No	Specification of material	Quantity	Rate	Cost
A)	Poles and Conductor material			
i)	10 m long, 25 kg Railway Pole	10 nos	1500/nos	15000
ii)	3/2-612 mm Cu Conductor	3030m	4RS/m	12140/-
iii)	7/16 SWG earth wire 1000m $\pm$ 1% wast	1010m or 104 kg	15 RS/kg	1560/-
B)	11 kV line related material:-			
4)	Steel Channle 100X50X8X1.5 mm long	1 nos	100RS/nos	100/-
5)	11 kV disc insulator with full fitting	3 nos	80RS/nos	240/-
6)	11 kV Pin insulator with Pin	2 nos	25RS/nos	50/-
7)	Stay wire with full fitting	2 nos	450RS/nos	900/-
8)	sumphor	L.S	7RS	7/-
9)	earthing plate	1 nos	500RS/nos	500/-
10)	earthing wire clamp	1 nos	25RS/nos	25/-
C)	wiring material for 10 Pole			
11)	11 kV Pin insulator with Pin	30 nos	25RS/nos	750/-
12)	wooden cross arm	10 nos	90RS/nos	900/-
13)	Danger Plate with Clamp	10 nos	40RS/nos	400/-
14)	earth wire clamp	10 nos	25RS/nos	250/-
15)	Al wire	2.5 kg	40RS/kg	100/-
16)	Anticlimbing wire	20 kg	20RS/kg	400/-
17)	Stay wire with full fitting	2 nos	500RS/nos	1000/-
18)	Earth Plate 45X45X2.5m	3 Nos	500RS/nos	1500/-
19)	Cement. Sand	L.S	-	150 RS

Chapter - 5

Estimating and Costing for Repair/ Maintenance of electrical Device/equipment

Electrical equipment को सही रूप से operate हो इसके लिए आवश्यक है की उनका Continuous repair and maintenance हो। अन्यथा equipment की कई part कुछ reason से damage हो जाते हैं। अतः इस faulty part की maintenance and repair करने पर ही equipment high efficiency से work करेगा। damage part में यदि सुधार हि Repair कहलाता है। तथा electrical equipment को Perfect operate करने हेतु time duration में किये जाने वाला रूख रूखाव का कार्य maintenance कहलाता है।

Electrical equipment की Part electricity and heating के कारण damage हो जाता है। जिससे equipment की Physical, Mechanical or electrical Properties में change आ जाता है। ये change निम्न हैं। जिसे equipment की size and shape में change होता है।

- i) Dc Mic के Commutator की surface पर गहरे खाँचे पड़ जाते।
- ii) Motor shaft की diameter कम हो जाता।
- iii) Electrical Mic की Coils की insulator fall हो जाता।
- iv) Sparking के कारण जलने की black mark हो जाता।

Electrical maintenance को दो part में divide किया गया है।

- ① Prevent maintenance
- ② break down maintenance

Break down maintenance के अन्तर्गत Repair की work लंब किया जाता है। जब equipment repair हेतु लाया जाता है। तो उसके विभिन्न भागों के changes and restoring हेतु कुछ खर्च भी करना पड़ता है। इसी खर्च की पथे से पूर्वानुमान लगाना ही Estimating and costing कहलाता है।

Estimate and Repairing electrical equipment ⇒

Repairing work को estimate करने के लिए कार्यों का record करना आवश्यक है।

Repairing Records ⇒ Repair कार्यों की सफलता के लिए उसका सही record करना अति आवश्यक है। इसके लिए Machine की fault की list बनाना Imp है। fault list में Machine की Condition तथा fault का पूर्ण detail दिया जाता है। जिससे repair की प्रकृति एवं Quantity का समय पर अनुमान लगाने में सहायता मिलती है इस list के base पर Repair Procedure का आरेख तैयार किया जाता है। एवं अनुमानित Cost की भी निर्धारण करता है। एक Repair Workshop में निम्न विभाग होते हैं।

- i) fault finding section
- ii) electrical and Mechanical repair section
- iii) winding repair section
- iv) Assembly section
- v) testing section

Repair Procedure of Motor $\Rightarrow$ Motor की repair Procedure different section में divided होती है।

है।

A) Fault Finding Section $\Rightarrow$

- ① रखरब Motor को store room में लाना।
- ② Motor को open and घूने हेतु निर्धारित स्थान पर लाकर work करना।
- ③ Coil के fault निर्धारण हेतु निर्धारित स्थान पर ले जाकर work करना।
- iv) Mech. fault निर्धारण करना।

B) Electrical and Mech Repair Section $\Rightarrow$

- i) Mech. department में मरपाया करना।
- ii) Welding work करना।
- iii) Machine parts का मशीनिंग करना
- iv) Process test

C) Winding Repair Section :-

- i) Coil को खोलना।
- ii) खोचों की साफ सफाई करना।
- iii) Coil wire की ररपाया करना।
- iv) Procedure test
- v) Motor का पुनः Coiling करना
- vi) Coil का निर्माण करना
- vii) Soldering लगाना।
- viii) Wire पर tap चढ़ाना।
- ix) Procedure test करना।

D) Assembly Section ⇒

- i) assembly के लिए Part को Collect करना।
- ii) assembly हेतु विभिन्न भागों का sequence सुनिश्चित करना
- iii) Machine के Part का assembly करना

E) Testing Section ⇒

- i) Mech. Part का रखी आँखों से परीक्षण करना।
- ii) Coil का electric test example - Continuity test, Resistance test
- iii) insulation testing करना।
- iv) Shaft alignment test करना

Assemble of Induction Motor ⇒ Im का assemble sequence

उसके रखोले के sequence में opposite होता है। assemble से पहले सभी Part की सफाई और test कर लिया जाता है। assemble के time या इन बातों का ध्यान रखना चाहिए की Im की coils insulation and bearing में कोई loss न पहुँचे।

I.m का assemble ध्यान में रखना चाहिए पूर्ण होने पर निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए।

- i) Im के Part अच्छी तरह से tight हो।
- ii) कोई Part टूटा न हो।
- iii) Rotor easily rotate हो।
- iv) सभी Moving Part जैसे Rotor, fan आदि fixed Part जैसे frame and plate etc के contact या टकराते न हो
- v) Rotor के लिए axial direction में rotate करने के लिए आवश्यक स्थान हो तथा bearing पर ध्यान (load न हो)

Fault of Im $\Rightarrow$

- ① earth fault $\Rightarrow$ यदि Phases earth में Connect हो जाते हैं तो उसे earth fault कहते हैं।
 - ② Open Ckt fault $\Rightarrow$ 3- ϕ Im में Open Ckt fault Coil के Breaking, Jumper या Coil Coupling पर loose Connection के कारण होता है।
 - ③ Short Ckt fault $\Rightarrow$ Coil की slot में Carefully न डालने के कारण wire का insulation damage हो जाता है। अर्थात् Coil आपस में Short Ckt हो जाते हैं। जिसे short ckt fault कहते हैं।
 - iv) Reverse fault $\Rightarrow$ यह fault wrong Connection या coil का over night के कारण होता है। अर्थात् coil में flow of current की direction reverse हो जाता है इसे reverse fault कहते हैं।
 - v) Wrong Connection $\Rightarrow$ यह coil के wrong Connection के कारण होता है।
- Im के इन सब fault को fault test से find करते हैं। तथा test करके fault को ठीक करते हैं। यदि earth fault हो तो फिर से Im में Installation किया जाता है।

Que1 $\Rightarrow$ 25 HP, 3- ϕ , 440V, 50HZ, Im में fault Induce हो गया है उसे खोलकर fault की calculation कीजिए तथा सम्भावित व्यय का आकलन कीजिए।

Solve $\Rightarrow$

S.No.	Repair work	Specification	Qty.	Rate	Cost
1.	Re-winding	Cu wire for coil 40 swgy	20 coil	100RS/coil	2000/-
		Preshcan Paper insulation class-c	2 Sheet	50/Rs/sheet	100/-
		Amp tap	50 Ro	10RS/Ro	50/-
		Craft Paper	3 Sheet	40RS/sheet	120/-
		Electric Press board	1 sheet	70RS/sheet	70/-
		Wood or fiber	5 ft	10RS/ft	50/-
		0.3 - 0.5 mm			
		PVC Paper class - C	1 kg	300RS/kg	300/-
		Insulation Varnish	4 Litter	60RS/Lite	240/-
		Amp slave	15 m	1RS/m	15/-
		Terminal wire	15 m	1RS/m	15/-
2.	Assembly	bearing	8 nos	20RS/nos	160/-
		extra parts	-	-	150/-
3	Test	Charge of Test Machine	-	-	200/-

Total Cost $\longrightarrow$ 3735/-

So 10% labour Charge = $3735 \times \frac{20}{100}$

So 5% Contingensis charge = 747 RS

Grand total = 747 + 747 + 3735

Grand total = 5229 RS

Imp Estimate for Repairing of 3- ϕ Starter $\rightarrow$

3- ϕ Im में निम्नलिखित Starter use किये जाते हैं।

- i) Push - button or DOL Starter
- ii) Star-delta Starter
- iii) Auto X^{max} Starter
- iv) Slipring motor में rotor resistance Starter

Starter में fault निर्धारण हेतु test lamp को Motor के terminal पर connect करके Starter के Contact को बंद कर देते हैं। और देखते हैं कि Motor के terminal पर supply है या नहीं। यदि supply न हो तो Motor के Starter में रूकाबी हो सकती है।

Im Starter के fault $\rightarrow$

- i) Starter के main Contact को off करने पर Motor $\rightarrow$ stop न हो तो निम्न fault होते हैं।
 - a) Connector lose है या overload Coil open है।
 - b) Terminal Connection lose या गन्दे हैं।
 - c) auto X^{max} का resistance unit में open ckt हो सकता है।
 - d) Starter की Magnetic core में रुकावट हो सकती है जिससे Contact Close नहीं हो पा रहा है।
- ii) Starter button को Press करने के बाद दोहने पर Contact open रहते हैं तो निम्न fault हो सकता है।
 - a) Contact बनाये रखने वाले Contact छिक से off नहीं हैं उसे dirty loosening and carbon जमा है।

b) Starter के Connection wrong हैं।

iii) Starter के start button को Press करने पर Contact बंद नहीं होते हैं। तो निम्न fault हो सकते हैं।

a) holding coil open हैं।

b) stop button के Contact loose हैं।

c) Terminal connection open हैं।

d) over load relay के Contact open हैं।

e) Low voltage supply

f) Coil short ckt हैं

iv) Starter button को Press करने ही fuse उड़ जाता है तो निम्न fault हो सकते हैं

a) starter के Contact earthing हो सकते हैं।

b) Holding coil short ckt हो सकती हैं।

v) Magnetic coil short ckt हैं तो निम्न fault हो सकते हैं।

a) Over voltage हो सकती हैं।

b) Magnetic core में अधिक gap हैं।

vi) Starter के holding coil में cut-cut की sound सुनार दे तो निम्न fault हैं -

a) Magnetic core में shading pole break हो गया हैं। जिससे कट-कट की sound आ रही हैं।

b) जंग लगने या अन्य कारणों से Magnetic core की जगह dirty हैं।

Que - एक 3- ϕ 15 HP के I.M. का स्टार्टर रपारे होना है। इसके repair work में लगे जाने अनुमानित व्यय की Costing कीजिए।

Solve $\Rightarrow$ 3- ϕ स्टार्टर में रपारे का कार्य उसमें होने वाली fault पर depend करता है। अधिक खराबी होने पर repair work and उस पर व्यय दोनों अधिक होंगे।
Costing निम्न है।-

S.No.	Specification	Qty.	Rate	Cost	Remand-note
1)	No Volt Coil	1 nos	100RS/nos	100/-	स्टार्टर को खोलने पर
2)	Contact Point	12 nos	20RS/nos	240/-	उसका main Output
3)	Tension Spring	2 nos	20RS/nos	40/-	connection wire
4)	extra Parts of machine	-	-	60/-	tension Spring No Volt Coil खराब है।
5)	Lubricant	1kg	30RS/kg	30/-	ज्या कुद machine fault भी पाये गये हैं।
6)	Xmer Oil	1/2 Lit	40RS/Lit	20/-	
7)	connection wire	2m	30RS/m	60/-	
8)	Cotton waste (for clening)	-	-	25/-	
9)	Charge of equipment test	-	-	50/-	

total cost $\longrightarrow$ 625 RS

10% Laboury Cost $\longrightarrow$ 63 RS

5% Contingensis Charge $\longrightarrow$ 32 RS

Grand total $\longrightarrow$ 720 RS

Imp


Repairing of home appliances $\Rightarrow$

- i) Hot Plate
- ii) Press
- iii) Mixer
- iv) fan

i) Estimating of Repairing of hot Plate $\Rightarrow$

fig में hot Plate की ckt dia-show किया गया है।
इसके repair हेतु निम्न Part हैं:-

- i) heating element
- ii) Multiterminal switch
- iii) 3-Pin 15 Amp plug and socket
- iv) 3-core Connecting cable



निरीक्षण करने पर hot plate पर निम्न fault आ सकता है।

- i) Heating coil का जलना (open हो जाना)
- ii) Heating coil का body से Insulation समाप्त हो जाना
- iii) Multi terminal switch में खराबी
- iv) 15 Amp, 3-Pin Plug के Conductor में खराबी
- v) 15 Amp - 3 pin Socket में Supply संबंधी fault

Hot Plate की Repair की Costing -

S No	Specification	Qty	Rate	Cost	Note
i)	Heating Element 1500 W	3 coil	60RS/coil	180/-	निरीक्षण में
ii)	Connecting cable 3/20 3- ϕ Cu wire	2 m	25RS/m	50/-	पता चला
iii)	3 Pin 15 A Plug	1 nos	30RS/nos	30/-	कि तीन
iv)	3 Pin 15 A Socket	1 nos	30RS/nos	30/-	अवयव coil
v)	Multi terminal switch 15 A	1 nos	75RS/nos	75/-	खराब है
vi)	Insulation mica	1 sheet	80RS/sheet	80/-	कैबल बदलने
vii)	Porcelaine washer	1 दर्जन	20RS/दर्जन	20/-	लायक है।
viii)	Solder Plugs & SWG	3 nos	15RS/nos	45/-	Multi terminal
ix)	Other Changeable Part	—	—	40/-	switch का
x)	Charge of testing equipment	—	—	25	सम्पर्क चलाक
Total cost				→	575/-

10% of labour charge → 50RS


5% Contingencies charge → 27RS

Grand total → 662RS

Hot plate repairing में 662RS लगेगा।

Imp Electrical Press $\Rightarrow$ इसके repair element निम्न हैं।

- i) Heating element
- ii) Bimetallic strip के Contacts
- iii) indicating lamp
- iv) 3 pin 15 Amp प्लग स्पेस Socket
- v) 3/20 core connecting cable



Electrical Press को खोलने पर निम्नलिखित fault आते हैं।

- i) Heating element open है।
- ii) Bimetallic strip का Contact गल गया
- iii) Indicating lamp fuse है।
- iv) Cable short ckt है तथा उसका insulator खराब है।
- v) Plug की Metal Conductor डरकड़ गयी है।

उपरोक्त fault के निराकरण हेतु Repair कार्य का आकलन निम्न है :-

Costing

S No	Specification	Qty.	Rate	Cost
1)	heating Element coil 1500 watt	1 nos	60 RS/nos	60 -
2)	Connecting cable 3/20 3-core Cu Conductor	2 m	20 RS/m	60 -
3)	3-Pin 15 Amp Plug	1 nos	25 RS/nos	25/-
4)	3-Pin 15 Amp socket	1 nos	25 RS/nos	25/-
5)	Bimelatic strip contact	1 set	15 RS/set	15/-
6)	Porcelaine insulator sheet	1 sheet	40 RS/sheet	20/-
7)	Porcelaine washer	6 nos	2 RS/nos	12/-
8)	Indicating lamp	1 nos	5 RS/nos	5/-
9)	Charge of testing equipment	-	-	15/-

total charge → 215


10% labour charge → 20

5% contingensis → 10

total charge → 245 RS

electrical Press के repair में 245 RS लगेगा।

Imp Mixer ⇒



Mixer में सर्वाधिक Universal motor होता है सर्वाधिक Motor rotor में commutator winding and stator में weak series connected field winding होता है। इसका Construction dc series motor की तरह होता है। परन्तु field winding में बहुत कम few turns होते हैं। यह AC व DC दोनों पर operate होता है।

सर्वाधिक Motor की speed की direction में Change, armature या field winding में change करके किया जाता है। Mixer में किये जाये वाले Repair मुख्यतः rewinding है। Elec. motor में rotor इस प्रकार बाहर निकाले की rotor, stator से cross न करे। सभी

Motor से Related data fault Card में note करते हैं।
साथ ही electrical drawing भी बनाते हैं।

Fault Diary में निम्नलिखित आँकड़े लिखें :-

- ① Total slots की संख्या लिखें।
- ② Total coil की संख्या लिखें।
- ③ fault coil को काट ले तथा उसमें Conductor की संख्या लिखें।
- ④ turns के साथ enamled wire का size (SWG) note करें।
जली हुई coil में निकली साथ enamled wire के समान size की ही wire का use करना चाहिए। तथा उनकी turns की संख्या भी जली हुई coil के turns के equal होनी चाहिए।

Que → एक domestic mixer की shaft जाप होने के कारण चलने चलते नक गई है। अब electric supply देने पर भी नहीं चलती है। Mixer खोलकर उसके fault का Inspection करें एवं Repair कार्य में होने वाले अनुमानित व्यय का आकलन करें।

Solve → मिक्सर खोलकर डायरी में उसका परिपथ आरेख बनाते हैं। तथा fault के Inspection में निम्न fault मिलती है जिसे fault Card में note कर लेते हैं।

- i) stator coil जल गई है। 36 slots और 18 coil हैं। प्रत्येक turn 40 SWG का है।
- ii) Commutator का segment उखड़ गया है।
- iii) bush bearing खराब है।
- iv) Triple speed switch में खराबी है।

उपरोक्त Repair का Costing निम्न है/

	Specification	Qty	Rate	Cost	Note
i)	Cu wire for winding 40swg	16 coil	25RS/coil	450RS	inspaction
ii)	Presspon disc class-B 3mm	1 sheet	30RS/sheet	30/-	Card में
iii)	Ampaire Tap	2 nos	5RS/nos	10/-	दिये fault
iv)	electric Press board 3mm	1/2 sheet	30RS/sheet	15/-	के अनुसार
v)	Mica Insulator	2 strip	7RS/strip	14/-	Repair work
vi)	wood or fiber dowel	2 fit	15/fit	30/-	का आकलन
vii)	Varnish Insulator	2 liter	20RS/liter	40/-	किया जा
viii)	Ampaire sleeve	5 m	1RS/m	5/-	रहा है
ix)	Terminal wire	2 m	10RS/m	20/-	
x)	Bush bearing	1 set	20RS/set	20/-	
xi)	brush set	1 set	25RS/set	25/-	
xii)	Three speed switch	1 nos	25RS/nos	25/-	
xiii)	Extra parts	-	-	25/-	
xiv)	Grease	1/2 kg	20RS/kg	10/-	
xv)	Change of testing equipment	-	-	40	

total

→ 734

10% labour charge

→ 73RS

5% Contingensis charge

→ 36RS

Total


→ 843 RS

अतः Mixture repair में 843 RS लागू/

Imp Ceiling Fan

fig में Ceiling fan की dia - show किया गया है। इसके Repair में मुख्यतः 1- ϕ Im का Rewinding का काम है Imp - होता है। इस Motor में एक Starting winding तथा Running winding होती है, 1- ϕ Im को self start करने के लिए एक Oil Capacitor लगाया जाता है। Ceiling fan में निम्नलिखित fault हो सकते हैं :-

- i) Running coil में short ckt या open होगा।
- ii) Starting coil में short ckt या open होगा।
- iii) Capacitor खराब होना।
- iv) Regulator में खराबी होना
- v) Connecting wire में खराबी आना
- vi) bearing खराब होना।
- vii) ceiling fan का winding coil body से touch होना जिसके कारण इसे current भी लग सकता है।



Que $\Rightarrow$ एक Ceiling fan का Repair किया जाना है। fan खोलकर
 fault निर्धारित करें। एवं Repair हेतु अनुमानित व्यय का
 आकलन करें।

Solve $\Rightarrow$

Ceiling fan को खोलने से निम्न fault note की गई:

- i) Running Coil जल गई है। उसमें 8 Coil हैं तथा प्रत्येक Coil में 36 swg के duplex enameled wire की 78 turns हैं।
- ii) 10 MFD के Capacitor खराब है।
- iii) Regulator की Resistance Coil खराब है।
- iv) Rotor का rod टूटा है। बदलना है।
- v) Bearing बदलना है।

S. No.	Specification	Qty	Rate	Cost	Note
1.	Cu wire for Running Coil 36 swg	8 Coil	30 RS/coil	240/-	यह आकलन उपरोक्त fault के अनुसार है।
2)	Preshran Paper Class-B 3mm	1/2 sheet	30 RS/sheet	15/-	
3)	Ampaire Tape	1/20	5 RS/roll	5/-	
4)	Mica insulation	1 strip	7/strip	7/-	
5)	Electric press board 3mm	1/2 sheet	30 RS/sheet	15/-	
6)	wood or fiber down	1 feet	15 RS/feet	15/-	
7)	Wannish Insulation	1/2 Lit	20 RS/Lit	10/-	
8)	Ampaire Tape sleeve	2m	1/m	2/-	
9)	Terminal wire	2m	10 RS/m	20/-	
10)	ball bearing	1 nos	30 RS/nos	30/-	
11)	bush bearing	1 nos	20 RS/nos	20/-	
12)	10 MFD Capacitor	1 nos	15 RS/nos	15/-	

13)	Regulator Resistance Coil	-	-	-
14	Cu rod for Rotor	1 nos	5 RS/nos	5/-
15	Grease			
16	Charge of testing Equipment	1/4 kg	20 RS/kg	5/-
		-	-	30

Total $\longrightarrow$ 459

10% Labour Charge $\longrightarrow$ 46 RS

10% Contingencies Charge $\longrightarrow$ 46 RS

Grand Total $\longrightarrow$ 551 RS

Ceiling fan के Repair में 551 RS आवलित किया गया है।